

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း(၂၀)မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးပေးပို့ လာပါသည်။


၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်း (၂၀) မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေပြဇယား (၁)စောင် တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

D:\Khwe 2 2011\2011 August\DM Pg.22 (170 s)

စာ၅၉ ၁၁
၂၄/၈



၁၄၇၇
၂၄/၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း(၂၃)မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးပေးပို့ လာပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်း (၂၃) မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေပြဇယား (၁)စောင် တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

၂၃/၈/၂၀၁၁
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

D:\Khwe 2 2011\2011 August\DM Pg.22 (170 s)

(၃၀-၁-၂၀၀၉) ရက်နေ့ B.O.T အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ(နှစ်)	(၁)ရက်လျှင်သွားသည့်ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ်ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း	အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ	၁.၄၈	၃၅.၃	၂၄၅	၅	၄၂၈၇.၂၂၂



ASIA WORLD COMPANY LIMITED

NO.(61-62), BAHOSI DEVELOPMENT, WADAN STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
TEL : 225271, 220074, 225982, 225184, 222422, FAX:(95-1) 227474, 227553, E-Mail:awc@mptmail.net.mm.

စာအမှတ် ။ AWC/YGN-PTH Ass Road/ 2011
ရက်စွဲ ။ - ၀၅ - ၂၀၁၁

သို့

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ ဆားမလောက်-မအူပင် လမ်းအပိုင်းတို့ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရေးအဆိုပြုချက်။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ကုမ္ပဏီ၏ -၀၅-၁၁ရက်စွဲပါ အဆိုပြုအမှတ် AWC/YGN-PTHAss Road/ 2011

၁။ ကျွန်တော်များ Asia World Co.,Ltd သည် ဆားမလောက် မှ မအူပင် (မိုင်တိုင် ၀/၀ မှ ၂၁/၃ ထိ)(၂၁/၃)မိုင် လမ်းအပိုင်းကို ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေပမာဏမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၄၂၈၁.၀၀)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၀၃၇)သန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အဆိုပြုအပ်ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်း စီမံကိန်း၏ လမ်း-တံတား အသုံးပြုခနှုန်းထား၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လုပ်ငန်းကာလတို့မှာ ယခုခွင့်ပြုလျှက်ရှိနေသည့် B.O.T နှုန်းများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုလမ်းစီမံကိန်းတွင် ယခုဖြတ်သန်းနေသည့် ယာဉ်စီးရေထက် တစ်နှစ်လျှင် ၅% တိုးမျှော်မှန်း၍ တွက်ချက်မှုအရ အရင်းကြေကာလမှာ ၃၅-နှစ်၊၃လ နှင့် Rate of Return (IRR) မှာ ၁.၄၈% ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီ၏ ဆားမလောက် မှ မအူပင် လမ်းအပိုင်း အဆိုပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူခွင့်ပြုပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များ ရရှိရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မ ရှင်သို့ ဆက်လက်တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အဆိုပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

လေး စား စွာ ဖြင့်

(မောင်ကျေး)
ဒါရိုက်တာ
အေးရှားဝေါ(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်



ASIA WORLD COMPANY LIMITED

NO.(61-62), BAHOSI DEVELOPMENT, WADAN STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
TEL : 225271, 220074, 225982, 225184, 222422, FAX:(95-1) 227474, 227553, E-Mail:awc@mptmail.net.mm.

စာအမှတ် ။ AWC/Maubin Road/ 2011
ရက်စွဲ ။ - ၀၅ - ၂၀၁၁

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ ဆားမလောက်-မအူပင် လမ်းအပိုင်းတို့ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရေးအဆိုပြုချက်။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ကုမ္ပဏီ၏ -၀၅-၁၁ရက်စွဲပါ အဆိုပြုအမှတ် AWC/YGN-PTHAss Road/ 2011

၁။ ကျွန်တော်များ Asia World Co.,Ltd သည် ဆားမလောက် မှ မအူပင် (မိုင်တိုင် ၀/၀ မှ ၂၁/၃ ထိ)(၂၁/၃)မိုင် လမ်းအပိုင်းကို ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေပမာဏမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၄၂၈၁.၀၀)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၀၃၇)သန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ B.O.T စနစ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုပြင်ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အတွက် အဆိုပြုအပ်ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်း စီမံကိန်း၏ လမ်း-တံတား အသုံးပြုခနှုန်းထား၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လုပ်ငန်းကာလတို့မှာ ယခုခွင့်ပြုလျှက်ရှိနေသည့် B.O.T နှုန်းများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုလမ်းစီမံကိန်းတွင် ယခုဖြတ်သန်းနေသည့် ယာဉ်စီးရေထက် တစ်နှစ်လျှင် ၅% တိုးမျှော်မှန်း၍ တွက်ချက်မှုအရ အရင်းကြေကာလမှာ ၃၅-နှစ်၊၃လ နှင့် Rate of Return (IRR) မှာ ၁.၄၈% ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီ၏ အဆိုပြုသည့် ဆားမလောက်-မအူပင် လမ်းအပိုင်းစီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ နှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အခန်း(၇) ပုဒ်မ(၁၂)နှင့် (၁၃)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များ ကို၄င်း၊လုပ်ငန်းကာလကို နှစ်ပေါင်း (၄၀)နှင့် သမ်းတမ်း ကာလ ပြည့်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်းတိုး မြှင့်၍ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပေးပါရန် လေးစားစွာ အဆိုပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.



ASIA WORLD COMPANY LIMITED

NO.(61-62), BAHOSI DEVELOPMENT, WADAN STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
TEL : 225271, 220074, 225982, 225184, 222422, FAX:(95-1) 227474, 227553, E-Mail:awc@mptmail.net.mm.

စာအမှတ်။AWC/ Maubim Road/ 2011
ရက်စွဲ ။ - - ၂၀၁၁

သို့

ဥက္ကဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ ဆားမလောက် မှ မအူပင် လမ်းအပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖေါက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များ ခွင့်ပြုပေးပါရန် အဆိုပြုချက်။

၁။ ကျွန်တော်များ Asia World Co.,Ltd သည် B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆားမလောက် မှ မအူပင် (မိုင်တိုင် ၀/၀ မှ ၂၁/၃ ထိ)(၂၁/၃)မိုင် လမ်းအပိုင်းကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အဆိုပြုတင်ပြ အပ်ပါသည်။

၂။ အဆိုပြု လမ်းအပိုင်းစီမံကိန်းများ၏ ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ငွေပမာဏမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၄၂၈၁.၀၀)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၀၃၇)သန်းဖြစ်ပြီး၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံနှုန်းထား၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားနှင့် လုပ်ငန်းကာတို့အရ အရင်းကြေကာလမှာ ၃၅-နှစ်၊၃လ နှင့် Rate of Return (IRR) မှာ ၁.၄၈% ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းစီမံကိန်းကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အခန်း(၇)ပုဒ်မ(၁၂)နှင့် (၁၃)ပါ ပြဌာန်းချက် များနှင့်အညီ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များကိုင်၄း၊လုပ်ငန်းကာလကို နှစ်ပေါင်း (၄၀)နှင့် သမ်းတမ်း ကာလ ပြည့်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်းတိုး မြှင့်၍ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပေးပါရန် လေးစားစွာ အဆိုပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်

(မောင်ကျော်)
ဒါရိုက်တာ
အေးရှားဝေါ(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်



ASIA WORLD COMPANY LIMITED

NO.(61-62), BAHOSI DEVELOPMENT, WADAN STREET, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
TEL : 225271, 220074, 225982, 225184, 222422, FAX:(95-1) 227474, 227553, E-Mail:awc@mptmail.net.mm.

စာအမှတ် ။ AWC/Maubin Road/ 2011
ရက်စွဲ ။ - ၀၅ - ၂၀၁၁

သို့

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ ဆားမလောက်-မအူပင် လမ်းအပိုင်းတို့ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရေးအဆိုပြုချက်။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ကုမ္ပဏီ၏ -၀၅-၁၁ရက်စွဲပါ အဆိုပြုအမှတ် AWC/YGN-PTHAss Road/ 2011

၁။ ကျွန်တော်များ Asia World Co.,Ltd သည် ဆားမလောက် မှ မအူပင် (မိုင်တိုင် ၀/၀ မှ ၂၁/၃ ထိ)(၂၁/၃)မိုင် လမ်းအပိုင်းကို ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေပမာဏမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၄၂၈၁.၀၀)နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၀၃၇)သန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖေါက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အဆိုပြုအပ်ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်း စီမံကိန်း၏ လမ်း-တံတား အသုံးပြုခနှုန်းထား၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လုပ်ငန်းကာလတို့မှာ ယခုခွင့်ပြုလျှက်ရှိနေသည့် B.O.T နှုန်းများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုလမ်းစီမံကိန်းတွင် ယခုဖြတ်သန်းနေသည့် ယာဉ်စီးရေထက် တစ်နှစ်လျှင် ၅% တိုးမျှော်မှန်း၍ တွက်ချက်မှုအရ အရင်းကြေကာလမှာ ၃၅-နှစ်၊၃လ နှင့် Rate of Return (IRR) မှာ ၁.၄၈% ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီ၏ ဆားမလောက် မှ မအူပင် လမ်းအပိုင်း အဆိုပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူခွင့်ပြုပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များ ရရှိရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မ ရှင်သို့ ဆက်လက်တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အဆိုပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

လေး စား စွာ ဖြင့်

Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.

မိတ္တူကို-
-ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပုံစံ (မနသ-၁)

မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏ အဆိုပြုချက်
(ဥပဒေပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မ ၈)

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
နေပြည်တော်။

စာအမှတ်။AWC/YGN-PTH-ASSR/ 2011
ရက်စွဲ ။ - ၀၅ - ၂၀၁၁

ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်လိုပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါရန် အောက်ပါအချက်များကို ဖော်ပြ၍လျှောက်ထားအပ်ပါသည်-

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏

(က)	အမည်	-	ဦးမောင်ကျေး
(ခ)	အဖအမည်	-	ဦးခင်ငါး
(ဂ)	နိုင်ငံသား၊အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁၂/လသန(နိုင်)၀၁၈၁၇၄
(ဃ)	နေရပ်လိပ်စာ	-	အမှတ်(စီ-၄)မွန်မြတ်မေတ္တာလုံးခြင်းအိမ်ယာ ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
(င)	လူမျိုး၊ ဘာသာ	-	တရုတ်-မြန်မာ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ။
(စ)	အဖွဲ့အစည်းအမည်	-	အေးရှားဝါး(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
(ဆ)	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	-	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။
(ဇ)	အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာအရပ်	-	အမှတ်(၆၁-၆၂)ဗဟိုစည်ရိပ်သာ၊ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၂။ ဖက်စပ်ပြုလုပ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါက ဖက်စပ်ပြုလုပ်မည့် သူများ၏- - မရှိပါ။

(က)	အမည်	-
(ခ)	အဖအမည်	-
(ဂ)	နိုင်ငံသား၊အမျိုးသာမှတ်ပုံတင်အမှတ်	-
(ဃ)	နေရပ်လိပ်စာ	-
(င)	လူမျိုး၊ ဘာသာ	-
(စ)	အဖွဲ့အစည်းအမည်	-
(ဆ)	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	-
(ဇ)	အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာအရပ်	-

(နှစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ၂ခု ထက်ပိုပါက သီးခြားစာရွက်တွင် ဖော်ပြ ပူးတွဲရန်)

(ဂ) ဆောင်ရွက်ပုံနည်းစနစ် - လမ်း-တံတား အသုံးပြု၍ ကောက်ခံခြင်း၊

(ဃ) နှစ်စဉ်စက်သုံးဆီလိုအပ်ချက် -

အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
၁။ ဒီဇယ်ဆီ	- ဂါလံ (၉၇၀၀၀)
၂။ ဓါတ်ဆီ	- ဂါလံ (၂၀၀၀၀)
၃။ စက်ဆီ၊ချောဆီ	- ဂါလံ (၁၀၀၀၀)

(င) နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက် -

၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား -

၂။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် အင်ဂျင်စက်အင်အား - (၂၅၀)ကေဗွီအေ မီးစက်(၃)လုံး

၃။ ဘွိုင်လာအသုံးပြုအင်ဂျင်စက်အင်အား - -

၄။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးအင်အား - -

၅။ ပေးပို့သည့်အခြားအား - -

(ရေအား၊လေအား စသည်များ)

(စ) နှစ်စဉ်ရေလိုအပ်ချက်

(နေ့စဉ် ရေလိုအပ်ချက်ရှိလျှင် ဖော်ပြရန်)

၁။ တစ်နေ့ ရေလိုအပ်ချက် - ဂါလံ (၁၀၀၀)

၂။ တစ်နှစ် ရေလိုအပ်ချက် - ဂါလံ (၅ သန်း)

(ဆ) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းပစ္စည်း၊ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်-

အမျိုးအမည်	ရေတွက်ပုံ	အရေအတွက်	တန်ဖိုး
၁။ အဓိကကုန်ကြမ်း			
(၁)-----------	-------	---------	-------
(၂)-----------	-------	---------	-------
၂။ အထောက်အကူကုန်ကြမ်း			
(၁)-----------	-------	---------	------
(၂)-----------	-------	---------	------
၃။ ဓါတ်ဆီသုံး၊ ဓါတ်ငွေ့များ			
(၁)-----------	-------	---------	------
(၂)-----------	-------	---------	------

(ဇ) အဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် -

(ဈ) မြေနေရာအမျိုးအစားနှင့်အကျယ်အဝန်း လိုအပ်ချက် - ဆားမလောက်-မအူပင်လမ်းအပိုင်း (လမ်းနယ်နိမိတ်အကျယ် ပေ-၂၀၀)

(ည) ခန့်မှန်းထုတ်လုပ်မည့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ဆောင်ရွက်မည့်ဝန်ဆောင်မှု -

အမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ အရေအတွက် တန်ဖိုး (နောက်ဆက်တွဲဇယား-၄)

(ဋ) ရောင်းချမည့်နည်းစနစ် - မရှိပါ။

၁၀။ နှစ်စဉ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော အချက်အလက်များ - (ခန့်မှန်းခြေ)ကျပ်ငွေ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ

(က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် လိုအပ်မည့်ကျပ်ငွေ - နောက်ဆက်တွဲ - ၄

(ခ) လိုအပ်မည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ - နောက်ဆက်တွဲ -

(ဂ) ရရှိမည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေပမာဏ - နောက်ဆက်တွဲ -

(ဃ) ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည့် ကုန်ပစ္စည်း၊ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ -

(င) နှစ်စဉ် ပြည်တွင်း၌ ရောင်းချမည့် ကုန်ပစ္စည်း၊ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ - နောက်ဆက်တွဲ - ၃

၁၁။ ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်မည့်အမှုထမ်းများစာရင်း -

(က) ပြည်တွင်းမှ လိုအပ်မည့်အမှုထမ်း - နောက်ဆက်တွဲ - ၉

အမှုထမ်းအမျိုးအစား	ဦးရေ
(၁) Construction Period	၂၄၂
(၂) Operation Period	၃၅

(ခ) နိုင်ငံခြားမှ လိုအပ်မည့် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် အတတ်ပညာရှင်များ -

၁၂။ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော အချက်အလက်များ -

			ကျပ်ငွေ	နိုင်ငံခြားငွေ
(က)	နှစ်စဉ် ဝင်ငွေရရှိမှု	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၃ ၊ ၄
(ခ)	နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၄
(ဂ)	နှစ်စဉ် အသားတင်အမြတ်	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၄
(ဃ)	နှစ်စဉ်အလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၅ ၊ ၆
(င)	နှစ်စဉ်အလိုက် ချေးငွေ ပြန်ဆပ်မှု	-	နောက်ဆက်တွဲ -	
(စ)	အရင်းကြေကာလ	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၆
(ဆ)	အခြားအကျိုးအမြတ်များ	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၈
(ဇ)	အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာမှု	-	နောက်ဆက်တွဲ -	၉

၁၃။ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများ အဆိုပြုတင်ပြသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်-

(က) ပဋိညာဉ်စာချုပ်မူကြမ်း (လိုအပ်သည့်ကိစ္စအတွက်)

(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားနှင့် အထောက်အထားများ

(ဂ) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

လေး စား စွာ ဖြင့်

လက်မှတ် ။

အမည် ။ ဦးမောင်ကျေး

ရာထူး ။ ဒါရိုက်တာ

အေးရှားဝါး(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ (Investment Structure)

မနသပုံစံ(၁)အပိုဒ်၈(က)

(ထောင်ပေါင်း)

	သုံးစွဲပြီး/ဝယ်ယူပြီး/ဆောက်လုပ်ပြီး				သုံးစွဲရန်/ဝယ်ယူရန်/ဆောက်လုပ်ရန်				စုစုပေါင်း			
	US$	US$=၆ကျပ် နှင့်ညီမျှသောကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်	US$	US$=၆ကျပ် နှင့်ညီမျှသောကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်	US$	US$=၆ကျပ် နှင့်ညီမျှသောကျ	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်
၁	၂	၃=၂×၆ကျပ်	၄	၅=၃+၄	၆	၇=၆×၆ကျပ်	၈	၉=၇+၈	၁၀	၁၁=၁၀×၆ကျပ်	၁၂	၁၃=၁၁+၁၂
ငွေသား				၀			၈၇၆၉၁၄	၈၇၆၉၁၄	-	-	၈၇၆၉၁၄	၈၇၆၉၁၄
မြေ												
စက်ပစ္စည်း ပြည်တွင်းဝယ် (ဇယား-) ပြည်ပဝယ် (ဇယား-)					၈၂	၄၉၂		၄၉၂	- ၈၂	၄၉၂		၄၉၂
ဘဉ်ယန္တရား/မော်တော်ယာဉ် ပြည်တွင်းဝယ် (ဇယား-) ပြည်ပဝယ် (ဇယား-)												
ကုန်ကြမ်း ပြည်တွင်းဝယ် (ဇယား-) ပြည်ပဝယ် (ဇယား-)					၉၅၅	၅၇၃၀	၃၄၀၄၀၈၆	၃၄၀၄၀၈၆ ၅၇၃၀	- ၉၅၅	၅၇၃၀	၃၄၀၄၀၈၆	၃၄၀၄၀၈၆ ၅၇၃၀
ပရိဘောဂနှင့်လုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်း									-			
အဆောက်အဦ									-			
စုစုပေါင်း	၀	၀	၀	၀	၁၀၃၇	၆၂၂၂	၄၂၈၁၀၀၀	၄၂၈၇၂၂၂	၁၀၃၇	၆၂၂၂	၄၂၈၁၀၀၀	၄၂၈၇၂၂၂

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကုန်ကြမ်း)စာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရေတွက်ပုံ	ဝယ်ယူပြီး						ဝယ်ယူရန်						စုစုပေါင်း				
			အရေအတွက်	ဈေးနှုန်း	US$	ညီမျှသော ကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်	အရေအတွက်	ဈေးနှုန်း	US$	ညီမျှသော ကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်	အရေအတွက်	US$	ညီမျှသော ကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်း ကျပ်
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇=၆×၆ကျပ်	၈	၉=၇+၈	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃=၁၂×၆ကျပ်	၁၄	၁၅=၁၃+၁၄	၁၆	၁၇	၁၈=၁၇×၆ကျပ်	၁၉	၂၀=၁၈+၁၉
က	ပြည်တွင်းဝယ်																		
	၁																		
	၂																		
	၃														-				
	၄																		
ခ	ပြည်ပဝယ်																		
	1. Bitumen	Ton							1,000	550	550,000	3,300,000		3,300,000	1,000	550,000	3,300,000		3,300,000
	2. HSD	Gls							90,000	4.5	405,000	2,430,000		2,430,000	90,000	405,000	2,430,000		2,430,000
	စုစုပေါင်း								**91,000**	**555**	**955,000**	**5,730,000**		**5,730,000**	**91,000**	**955,000**	**5,730,000**	-	**5,730,000**

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (စက်ပစ္စည်း)စာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရေတွက်ပုံ	ဝယ်ယူပြီး						ဝယ်ယူရန်						စုစုပေါင်း				
			အရေအတွက်	ဈေးနှုန်း	US$	ညီမျှသောကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်းကျပ်	အရေအတွက်	ဈေးနှုန်း	US$	ညီမျှသောကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်းကျပ်	အရေအတွက်	US$	ညီမျှသောကျပ်	ကျပ်	စုစုပေါင်းကျပ်
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇=၆x၆ကျပ်	၈	၉=၇+၈	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃=၁၂x၆ကျပ်	၁၄	၁၅=၁၃+၁၄	၁၆	၁၇	၁၈=၁၇x၆ကျပ်	၁၉	၂၀=၁၈+၁၉
က	ပြည်တွင်းဝယ်																		
	၁																		
	၂																		
	၃														-				
	၄																		
၁	ပြည်ပဝယ်																		
	1. Toll Collection System	**Sets**							1	40000	40,000	240,000		240,000	1	40,000	240,000		240,000
	2. Weight Bridge	**Sets**							1	42000	42,000	252,000		252,000	1	42,000	252,000		252,000
	စုစုပေါင်း								**2**	**82,000**	**82,000**	**492,000**	**-**	**492,000**	**2**	**82,000**	**492,000**	**-**	**492,000**

စက်ပစ္စည်းပြည်တွင်းမှ ဌာနရမ်းသုံးစွဲမှုစာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက် (နာရီ)	ဈေးနှုန်း(ကျပ်)	တန်ဖိုး
၁	၂	၃	၄	၅=၃×၄
၁။	Truck	23413.05	3375/နာရီ	79,019,044
၂။	Dump Truck	9475.93	5625/နာရီ	53,302,106
၃။	Vibration Roller	5614	4500/နာရီ	25,263,000
၄။	Roller	2358.24	7500/နာရီ	17,686,800
၅။	Tyre Roller	849.27	7500/နာရီ	6,369,525
၆။	Loader	656.67	9000/နာရီ	5,910,030
၇။	Distributor	1668.21	3375/နာရီ	5,630,209
၈။	Deconter	1668.21	3375/နာရီ	5,630,209
၉။	Water Bowzer	1862.9	5625/နာရီ	10,478,813
	စုစုပေါင်း			209,289,735

PROPOSAL FORM (1) RE - ITEM 4 (a), 5 -(c)-

LIST OF EXECUTATIVES OF ASIA WORLD COMPANY LIMITED

Exhbit No. 1

Sr No.	NAME	Citizenship & N.R.C No. Passport No.	Designation	Address	Amount of Capital	%
	အေးရှားဝါး(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ကိုယ်စားပြုသူ					၁၀၀ %
၁။	ဦးထွန်းမြင့်နိုင်	မြန်မာ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၀၁၆၃၅	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	အမှတ်(၁၂၄) ပဏ္ဍိတလမ်းနှင့်အင်းစိန်းလမ်းထောင့် (၈/၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။		
၂။	ဦးမောင်ကျော	မြန်မာ ၁၂/လသန(နိုင်)၀၁၈၁၇၄	ဒါရိုက်တာ	(စီ-၄) မွန်မြတ်မေတ္တာအဆင့်မြင့် လုံးချင်းအိမ်ယာ၊ပင်ရှေ့ချောင်လမ်း၊တာမွေမြို့နယ်။		
၃။	ဦးသန်းမြင့်	မြန်မာ ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၇၇၇၂	ဒါရိုက်တာ	အမှတ်(၂၉) ကမာရွတ် ၆မိုင်ခွဲ လှိုင်မြို့နယ်။		

ASIA WORLD CO., LTD.

HsaMaLau ~ Maubin Road Project (Mile 0/0 ~ 21/3)

ABSTRACT OF COST

Exhib No. II (A)

Sr.No	Particular	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
A	**Material List**					
	Base					
1	2" x 4"	6,077	sud	107,500	sud	653,293,625
2	1" x 2"	6,245	sud	124,500	sud	777,531,135
3	3/4"	397	sud	137,500	sud	54,529,750
4	1/2" ~ 3/8"	465	sud	137,500	sud	63,903,125
5	3/8"	1,430	sud	142,500	sud	203,775,000
6	Sand	2,797	sud	30,000	sud	83,902,500
	Wearing					
7	1" x 2"	4,566	sud	124,500	sud	568,405,995
8	3/4"	1,418	sud	137,500	sud	194,992,875
9	1/2" ~ 3/8"	403	sud	137,500	sud	55,440,000
10	3/8" ~ fine	1,241	sud	142,500	sud	176,789,775
11	3/8"	993	sud	142,500	sud	141,458,325
12	Fine	555	sud	142,500	sud	79,076,100
13	Bituman	900	Tons	-		-
14	Laterite	6,104	sud	57,500	sud	350,988,050
					Total	3,404,086,255
B	**P.O.L List**					
15	H.S.D	99,766.1	Gals,		Gals,	-
					Total	-
C	**Labour List**					
16	Head Worker	3,301	No	2,500	No	8,253,250.00
17	Worker	129,787	No	2,000	No	259,574,000.00
18	Watch Man	1,364	No	2,000	No	2,728,520.00
					Total	270,555,770.00
D	**Machine**					
19	Truck	23,413	hrs	3,375	hrs	79,019,044
20	Dump Truck	9,476	hrs	5,625	hrs	53,302,106
21	Vibration Roller	5,614	hrs	4,500	hrs	25,263,000
	Roller	2,358	hrs	7,500	hrs	17,686,800
23	Tyre Roller	849	hrs	7,500	hrs	6,369,525
24	Loader	657	hrs	9,000	hrs	5,910,030
25	Distributor	1,668	hrs	3,375	hrs	5,630,209
26	Decanter	1,668	hrs	3,375	hrs	5,630,209
27	Water Bowzer	1,863	hrs	5,625	hrs	10,478,813
						209,289,735.00
	Other work					
28	Road furniture	168.0	fulong	37,500	fulong	6,300,000.00
					Total	3,890,231,760
					Site Overhead Charges 10%	389,023,176
					Grand Total	4,279,254,936
					Say In Thousand (Ks)	4,279,255
					In Cash (ks, Thousand)	1,745.00
					Grand Total (Ks. In Thousand)	4,281,000

Remark: Sub = ကျင်း , hrs = နာရီ

Asia World Co., Ltd
ABSTRACT OF COST
Material & Equipment

Sr No	Particular	Qty	Unit	Rate	Total (USD)
A	**Material**				
1	Bitumen	1,000	Tons	550.00	550,000
2	HSD	90,000	Gls	4.50	405,000
	Total				**955,000**
B	**Equipment**				
1	Weight Bridge	1	Sets	40,000	40,000
2	Toll Collection System	1	Sets	42,000	42,000
	Total				**82,000**
				Total	**1,037,000**
				Ks in Total	**6,222,000**

SERVICE TO BE RENDERED

TOLL FEES INCOME (HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

Year	Toll Fees (Maubin-HsaMalau Road per Motor Car (Kyat)	Total Number of Cars per Day (Maubin-HsaMalau Road)	Road Income in Kyats (365 running days) (Maubin-HsaMalau Road) — Income per Motor Car per Year (2 x 365)	Total Income per Year (in Thousand) (3x4)
1	2	3	4	5
1	502	275	183,230	50,388
2	502	289	183,230	52,953
3	502	303	183,230	55,519
4	502	318	183,230	58,267
5	502	334	183,230	61,199
6	502	351	183,230	64,314
7	502	369	183,230	67,612
8	502	387	183,230	70,910
9	502	406	183,230	74,391
10	502	426	183,230	78,056
11	502	447	183,230	81,904
12	502	469	183,230	85,935
13	502	492	183,230	90,149
14	502	517	183,230	94,730
15	502	543	183,230	99,494
16	502	597	183,230	109,388
17	502	657	183,230	120,382
18	502	723	183,230	132,475
19	502	795	183,230	145,668
20	502	875	183,230	160,326
21	502	963	183,230	176,450
22	502	1059	183,230	194,041
23	502	1165	183,230	213,463
24	502	1282	183,230	234,901
25	502	1410	183,230	258,354
26	502	1551	183,230	284,190
27	502	1706	183,230	312,590
28	502	1877	183,230	343,923
29	502	2065	183,230	378,370
30	502	2272	183,230	416,299
31	502	2499	183,230	457,892
32	502	2749	183,230	503,699
33	502	3024	183,230	554,088
34	502	3326	183,230	609,423
35	502	3659	183,230	670,439
36	502	4025	183,230	737,501
37	502	4428	183,230	811,342
38	502	4871	183,230	892,513
39	502	5358	183,230	981,746
40	502	5894	183,230	1,079,958
Total			**7,329,200**	**11,865,242**

မှတ်ချက်။ ။လက်ရှိ တနေ့ယာဉ်စီးရေမှာ ၂၇၅စီးဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင်ယာဉ်စီးရေကို ပထမနှစ်မှ ၁၅နှစ်မြောက်အထိနှစ်စဉ် ၅%တိုး၍ ၄င်း ၁၆နှစ်မြောက်မှ ၄၀နှစ်မြောက်အထိ နှစ်စဉ်၁၀%တိုး၍တွက်ချက်ထားပါသည်။

Exhibit -IV(1)

PROPOSAL FORM (1)

BUDGETED PROFIT AND LOSS

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Construction Period			Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
			Yr-1	Yr-2	Yr-3										
1		2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Income													
	1	Maubin-HsaMalau Road Toll fees		0	0	50388	52953	55519	58267	61199	64314	67612	70910	74391	78056
		Sub Total	0	0	0	50388	52953	55519	58267	61199	64314	67612	70910	74391	78056
2		Direct Cost													
	1	Cost of Road Maintenance				10000	10500	11025	11576	12155	12763	13401	14071	14775	15514
	2	**Operating Cost**				1800	1890	1985	2084	2188	2297	2412	2533	2660	2793
	3	Contribution to State							2913	3060	3216	3381	3546	3720	3903
		Sub Total				11800	12390	13010	16573	17403	18276	19194	20150	21155	22210
3		Gross Profit	0	0	0	38588	40563	42509	41694	43796	46038	48418	50760	53236	55846
4		Expenditures													
	1	Salary & Wages				2400	2520	2646	2778	2917	3063	3216	3377	3546	3723
	2	Electricity & Power				1200	1260	1323	1389	1458	1531	1608	1688	1772	1861
	3	Administrative Expenses				1800	1890	1985	2084	2188	2297	2412	2533	2660	2793
	4	Other Expenditures				900	945	992	1042	1094	1149	1206	1266	1329	1395
	5	Interest on Loan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Depreciation				107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
		Sub Total				113437	113752	114083	114430	114794	115177	115579	116001	116444	116909
5		Net Profit (Before Tax)	0	0	0	-74849	-73189	-71574	-72736	-70998	-69139	-67161	-65241	-63208	-61063
6		Income Tax (30%)							0	0	0	0	0	0	0
7		Total Net Profit	0	0	0	-74849	-73189	-71574	-72736	-70998	-69139	-67161	-65241	-63208	-61063

4-13 5%

14-23 10%

24-33 15%

— 20%

Exhibit -IV(2)

PROPOSAL FORM (1)

BUDGETED PROFIT AND LOSS

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20
1		2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Income										
	1	Maubin-HsaMalau Road Toll fees	81904	85935	90149	94730	99494	109388	120382	132475	145668	160326
		Sub Total	81904	85935	90149	94730	99494	109388	120382	132475	145668	160326
2		Direct Cost										
	1	Cost of Road Maintenance	16290	17105	17960	18858	19801	20791	21831	22923	24069	25272
	2	**Operating Cost**	2933	3080	3234	3396	3566	3744	3931	4128	4334	4551
	3	Contribution to State	4095	4297	4507	9473	9949	10939	12038	13248	14567	16033
		Sub Total	23318	24482	25701	31727	33316	35474	37800	40299	42970	45856
3		Gross Profit	58586	61453	64448	63003	66178	73914	82582	92176	102698	114470
4		Expenditures										
	1	Salary & Wages	3909	4104	4309	4524	4750	4988	5237	5499	5774	6063
	2	Electricity & Power	1954	2052	2155	2263	2376	2495	2620	2751	2889	3033
	3	Administrative Expenses	2933	3080	3234	3396	3566	3744	3931	4128	4334	4551
	4	Other Expenditures	1465	1538	1615	1696	1781	1870	1964	2062	2165	2273
	5	Interest on Loan	0	0								
	6	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
		Sub Total	117398	117911	118450	119016	119610	120234	120889	121577	122299	123057
5		Net Profit (Before Tax)	-58812	-56458	-54002	-56013	-53432	-46320	-38307	-29401	-19601	-8587
6		Income Tax (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Total Net Profit	-58812	-56458	-54002	-56013	-53432	-46320	-38307	-29401	-19601	-8587

Exhibit -IV(3)

PROPOSAL FORM (1)

BUDGETED PROFIT AND LOSS

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 21	Year 22	Year 23	Year 24	Year 25	Year 26	Year 27	Year 28	Year 29	Year 30
1		2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		Income										
	1	Maubin-HsaMalau Road Toll fees	176450	194041	213463	234901	258354	284190	312590	343923	378370	416299
		Sub Total	176450	194041	213463	234901	258354	284190	312590	343923	378370	416299
2		Direct Cost										
	1	Cost of Road Maintenance	26536	27863	29256	30719	32255	33868	35561	37339	39206	41166
	2	**Operating Cost**	4779	5018	5269	5532	5809	6099	6404	6724	7060	7413
	3	Contribution to State	17645	19404	21346	35235	38753	42629	46889	51588	56756	62445
		Sub Total	48960	52285	55871	71486	76817	82596	88854	95651	103022	111024
3		Gross Profit	127490	141756	157592	163415	181537	201594	223736	248272	275348	305275
4		Expenditures										
	1	Salary & Wages	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063
	2	Electricity & Power	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033
	3	Administrative Expenses	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551
	4	Other Expenditures	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273
	5	Interest on Loan										
	6	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
		Sub Total	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057
5		Net Profit (Before Tax)	4433	18699	34535	40358	58480	78537	100679	125215	152291	182218
6		Income Tax (30%)	1330	5610	10361	12107	17544	23561	30204	37565	45687	54665
7		Total Net Profit	3103	13089	24175	28251	40936	54976	70475	87651	106604	127553

Exhibit -IV(4)

PROPOSAL FORM (1)

BUDGETED PROFIT AND LOSS

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 31	Year 32	Year 33	Year 34	Year 35	Year 36	Year 37	Year 38	Year 39	Year 40	Total
1		2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	46
1		Income											
	1	Maubin-HsaMalau Road Toll fees	457892	503699	554088	609423	670439	737501	811342	892513	981746	1079958	11865242
		Sub Total	457892	503699	554088	609423	670439	737501	811342	892513	981746	1079958	11865242
2		Direct Cost											
	1	Cost of Road Maintenance	43224	45385	47654	50037	52539	55166	57924	60820	63861	67054	1208113
	2	**Operating Cost**	7784	8173	8582	9011	9462	9935	10432	10954	11502	12077	217558
	3	Contribution to State	68684	75555	83113	121885	134088	147500	162268	178503	196349	215992	1899512
		Sub Total	119692	129113	139349	180933	196089	212601	230624	250277	271712	295123	3325183
3		Gross Profit	338200	374586	414739	428490	474350	524900	580718	642236	710034	784835	8540059
4		Expenditures											
	1	Salary & Wages	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	6063	200603
	2	Electricity & Power	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	3033	100338
	3	Administrative Expenses	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	4551	150559
	4	Other Expenditures	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	2273	75207
	5	Interest on Loan											0
	6	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107134	4285477
		Sub Total	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123054	4812184
5		Net Profit (Before Tax)	215143	251529	291682	305433	351293	401843	457661	519179	586977	661781	3727875
6		Income Tax (30%)	64543	75459	87505	91630	105388	120553	137298	155754	176093	198534	1451390
7		Total Net Profit	150600	176070	204177	213803	245905	281290	320363	363425	410884	463247	2276485

Note: (1) Contribution to State is calculated at 5% of Annual Income for year 4 to 13,10% for year 14 to 23, 15% for year 24 to 33 and 20% for year 34 to 40 . The first 3 years is exempted from payment of Contribution.

(2) The annual depreciation is calculated by using Straight Line Method .

(3) Depreciation (Kyat in Thousand)

Road cost (4279,255*2.5%)=106,981/-

Machinery & Equipment (6222*2.5%) = 156/-

107,137/-

Exhibit -IV A(1)

PROPOSAL FORM (1)

STATEMENT SHOWING THE WORKING CAPITAL REQUIREMENT AND CASH FLOW

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**CASH IN FLOW**											
	1	Toll Income		50388	52953	55519	58267	61199	64314	67612	70910	74391	78056
		CASH OUT FLOW											
	2	Direct Cost		11800	12390	13010	16573	17403	18276	19194	20150	21155	22210
	3	Other Cost		113437	113752	114083	114430	114794	115177	115579	116001	116444	116909
	4	Tax on Operations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Cash Flow from Operations (1-2-3.-4)		-74849	-73189	-71574	-72736	-70998	-69139	-67161	-65241	-63208	-61063
	6	Change in Working Capital		107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
	7	Capital Investment and Disposal	-4287222										
	8	Net Cash Flow (5+6+7)	-4287222	32288	33948	35563	34401	36139	37998	39976	41896	43929	46074
	9	Present Value at 2%	-4287222	31655	32631	33515	31783	32735	33742	34803	35758	36760	37799

Exhibit -IV A(2)

PROPOSAL FORM (1)

STATEMENT SHOWING THE WORKING CAPITAL REQUIREMENT AND CASH FLOW

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20
1		2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		**CASH IN FLOW**										
	1	Toll Income	81904	85935	90149	94730	99494	109388	120382	132475	145668	160326
		CASH OUT FLOW										
	2	Direct Cost	23318	24482	25701	31727	33316	35474	37800	40299	42970	45856
	3	Other Cost	117398	117911	118450	119016	119610	120234	120889	121577	122299	123057
	4	Tax on Operations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Cash Flow from Operations (1-2-3.-4)	-58812	-56458	-54002	-56013	-53432	-46320	-38307	-29401	-19601	-8587
	6	Change in Working Capital	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
	7	Capital Investment and Disposal										
	8	Net Cash Flow (5+6+7)	48325	50679	53135	51124	53705	60817	68830	77736	87536	98550
	9	Present Value at 2%	38868	39960	41073	38742	39897	44293	49145	54415	60076	66304

Exhibit -IV A(3)

PROPOSAL FORM (1)

STATEMENT SHOWING THE WORKING CAPITAL REQUIREMENT AND CASH FLOW

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 21	Year 22	Year 23	Year 24	Year 25	Year 26	Year 27	Year 28	Year 29	Year 30
1		2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1		**CASH IN FLOW**										
	1	Toll Income	176450	194041	213463	234901	258354	284190	312590	343923	378370	416299
		CASH OUT FLOW										
	2	Direct Cost	48960	52285	55871	71486	76817	82596	88854	95651	103022	111024
	3	Other Cost	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057
	4	Tax on Operations	1330	5610	10361	12107	17544	23561	30204	37565	45687	54665
	5	Cash Flow from Operations (1-2-3.-4)	3103	13089	24175	28251	40936	54976	70475	87651	106604	127553
	6	Change in Working Capital	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
	7	Capital Investment and Disposal										
	8	Net Cash Flow (5+6+7)	110240	120226	131312	135388	148073	162113	177612	194788	213741	234690
	9	Present Value at 2%	72714	77750	83251	84157	90236	96862	104045	111866	120336	129549

Exhibit -IV A(4)

PROPOSAL FORM (1)

STATEMENT SHOWING THE WORKING CAPITAL REQUIREMENT AND CASH FLOW

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 31	Year 32	Year 33	Year 34	Year 35	Year 36	Year 37	Year 38	Year 39	Year 40
1		2	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1		**CASH IN FLOW**										
	1	Toll Income	457892	503699	554088	609423	670439	737501	811342	892513	981746	1079958
		CASH OUT FLOW										
	2	Direct Cost	119692	129113	139349	180933	196089	212601	230624	250277	271712	295123
	3	Other Cost	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123057	123054
	4	Tax on Operations	64543	75459	87505	91630	105388	120553	137298	155754	176093	198534
	5	Cash Flow from Operations (1-2-3.-4)	150600	176070	204177	213803	245905	281290	320363	363425	410884	463247
	6	Change in Working Capital	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107134
	7	Capital Investment and Disposal										
	8	Net Cash Flow (5+6+7)	257737	283207	311314	320940	353042	388427	427500	470562	518021	570381
	9	Present Value at 2%	139487	150270	161946	163679	176521	190407	205456	221729	239326	258325

Exhibit No.V

PROPOSAL FORM (1)

INVESTMENT / CAPITAL COST

(ROAD PROJECT)

Sr. No		Particulars	Equity		
			USD	Kyat	Total (Ks)
1		2	3	4	5
I.		**Investment Type**			
	1	HsaMaLau -Maubin Road (Mile 21/3)		4,279,255	4,279,255
	2	Material & Equipment	1,037		6,222
	3	In Cash		1,745	1,745
Total Capital			**1,037**	**4,281,000**	**4,287,222**

Exhibit No.VI(1)

PROPOSAL FORM (1)

RECOUPMENT PERIOD

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyat in Thousand)

Sr.No		Particulars		Construction Period			Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
				Yr-1	Yr-2	Yr-3										
1		2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**Cash In Flow**														
	1	Profit (Loss) after Tax		0	0	0	-74849	-73189	-71574	-72736	-70998	-69139	-67161	-65241	-63208	-61063
	2	Depreciation		0	0	0	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
			0	0	0	0	32288	33948	35563	34401	36139	37998	39976	41896	43929	46074
2		**Cash Out Flow**														
		Investment														
	1	Equity-HsaMaLau -Maubin Road	4279255													
	2	Loan in Cash	-													
	3	In Cash	1745													
	4	Material & Equipment	6222													
			4287222	0	0											
3		Net Cash Flow	4287222	0	0	0	32288	33948	35563	34401	36139	37998	39976	41896	43929	46074
4		Opening Balance			0	0	-4287222	-4254934	-4220986	-4185423	-4151022	-4114883	-4076885	-4036909	-3995013	-3951084
5		Closing Balance	4287222	0	0	0	-4254934	-4220986	-4185423	-4151022	-4114883	-4076885	-4036909	-3995013	-3951084	-3905010

Exhibit No.VI(2)

PROPOSAL FORM (1)

RECOUPMENT PERIOD

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyat in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20
1		2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		**Cash In Flow**										
	1	Profit (Loss) after Tax	-58812	-56458	-54002	-56013	-53432	-46320	-38307	-29401	-19601	-8587
	2	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
			48325	50679	53135	51124	53705	60817	68830	77736	87536	98550
2		**Cash Out Flow**										
		Investment										
	1	Equity-HsaMaLau -Maubin Road										
	2	Loan in Cash										
	3	In Cash										
	4	Material & Equipment										
3		Net Cash Flow	48325	50679	53135	51124	53705	60817	68830	77736	87536	98550
4		Opening Balance	-3905010	-3856685	-3806006	-3752871	-3701747	-3648042	-3587225	-3518395	-3440659	-3353123
5		Closing Balance	-3856685	-3806006	-3752871	-3701747	-3648042	-3587225	-3518395	-3440659	-3353123	-3254573

Exhibit No.VI(3)

PROPOSAL FORM (1)

RECOUPMENT PERIOD

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 21	Year 22	Year 23	Year 24	Year 25	Year 26	Year 27	Year 28	Year 29	Year 30
1		2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		**Cash In Flow**										
	1	Profit (Loss) after Tax	3103	13089	24175	28251	40936	54976	70475	87651	106604	127553
	2	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137
			110240	120226	131312	135388	148073	162113	177612	194788	213741	234690
2		**Cash Out Flow**										
		Investment										
	1	Equity-HsaMaLau -Maubin Road										
	2	Loan in Cash										
	3	In Cash										
	4	Material & Equipment										
3		Net Cash Flow	110240	120226	131312	135388	148073	162113	177612	194788	213741	234690
4		Opening Balance	-3254573	-3144333	-3024107	-2892795	-2757408	-2609335	-2447222	-2269609	-2074822	-1861081
5		Closing Balance	-3144333	-3024107	-2892795	-2757408	-2609335	-2447222	-2269609	-2074822	-1861081	-1626392

Exhibit No.VI(4)

PROPOSAL FORM (1)

RECOUPMENT PERIOD

(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyats in Thousand)

Sr.No		Particulars	Year 31	Year 32	Year 33	Year 34	Year 35	Year 36	Year 37	Year 38	Year 39	Year 40
1		2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1		**Cash In Flow**										
	1	Profit (Loss) after Tax	150600	176070	204177	213803	245905	281290	320363	363425	410884	463247
	2	Depreciation	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107137	107134
			257737	283207	311314	320940	353042	388427	427500	470562	518021	570381
2		**Cash Out Flow**										
		Investment										
	1	Equity-HsaMaLau -Maubin Road										
	2	Loan in Cash										
	3	In Cash										
	4	Material & Equipment										
3		Net Cash Flow	257737	283207	311314	320940	353042	388427	427500	470562	518021	570381
4		Opening Balance	-1626392	-1368654	-1085447	-774133	-453193	-100151	288277	715776	1186339	1704360
5		Closing Balance	-1368654	-1085447	-774133	-453193	-100151	288277	715776	1186339	1704360	2274740

Note : Recoupment period is 35 years and 3 months.

	Kyats	Period
Year 1 to 35	4187072	35 Years
Year 36 (100151/388427)*12 months	100151	3 Months
	4287222	35 Years and 3 months

Exhibit No. VIII

PROPOSAL FORM (1)
INTERNAL RATE OF RETURN
(HSAMALAU MAUBIN ROAD PROJECT)

(Kyat in Thousand)

YEAR	INVESTMENT	NET INCOME	DEPRECIATION	TOTAL CASH IN FLOW	CASH FLOW	DCF		DCF	
						DF 1%	DCF	DF 2%	DCF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	4287222				(4,287,222)	1.0000	(4,287,222)	1.0000	(4,287,222)
1		(74,849)	107,137	32,288	32,288	0.9901	31,968	0.9804	31,655
2		(73,189)	107,137	33,948	33,948	0.9803	33,279	0.9612	32,631
3		(71,574)	107,137	35,563	35,563	0.9706	34,517	0.9424	33,515
4		(72,736)	107,137	34,401	34,401	0.9610	33,059	0.9239	31,783
5		(70,998)	107,137	36,139	36,139	0.9515	34,386	0.9058	32,735
6		(69,139)	107,137	37,998	37,998	0.9421	35,798	0.8880	33,742
7		(67,161)	107,137	39,976	39,976	0.9328	37,290	0.8706	34,803
8		(65,241)	107,137	41,896	41,896	0.9236	38,695	0.8535	35,758
9		(63,208)	107,137	43,929	43,929	0.9145	40,173	0.8368	36,760
[illegible]		(61,063)	107,137	46,074	46,074	0.9054	41,715	0.8204	37,799
11		(58,812)	107,137	48,325	48,325	0.8964	43,319	0.8043	38,868
12		(56,458)	107,137	50,679	50,679	0.8875	44,978	0.7885	39,960
13		(54,002)	107,137	53,135	53,135	0.8787	46,690	0.7730	41,073
14		(56,013)	107,137	51,124	51,124	0.8700	44,478	0.7578	38,742
15		(53,432)	107,137	53,705	53,705	0.8614	46,261	0.7429	39,897
16		(46,320)	107,137	60,817	60,817	0.8529	51,871	0.7283	44,293
17		(38,307)	107,137	68,830	68,830	0.8445	58,127	0.7140	49,145
18		(29,401)	107,137	77,736	77,736	0.8361	64,995	0.7000	54,415
19		(19,601)	107,137	87,536	87,536	0.8278	72,462	0.6863	60,076
20		(8,587)	107,137	98,550	98,550	0.8196	80,772	0.6728	66,304
21		3,103	107,137	110,240	110,240	0.8115	89,460	0.6596	72,714
22		13,089	107,137	120,226	120,226	0.8035	96,602	0.6467	77,750
23		24,175	107,137	131,312	131,312	0.7955	104,458	0.6340	83,251
24		28,251	107,137	135,388	135,388	0.7876	106,631	0.6216	84,157
25		40,936	107,137	148,073	148,073	0.7798	115,467	0.6094	90,236
26		54,976	107,137	162,113	162,113	0.7721	125,167	0.5975	96,862
27		70,475	107,137	177,612	177,612	0.7645	135,785	0.5858	104,045
28		87,651	107,137	194,788	194,788	0.7569	147,435	0.5743	111,866
29		106,604	107,137	213,741	213,741	0.7494	160,177	0.5630	120,336
30		127,553	107,137	234,690	234,690	0.7420	174,140	0.5520	129,549
[illegible]		150,600	107,137	257,737	257,737	0.7347	189,359	0.5412	139,487
32		176,070	107,137	283,207	283,207	0.7274	206,005	0.5306	150,270
33		204,177	107,137	311,314	311,314	0.7202	224,209	0.5202	161,946
34		213,803	107,137	320,940	320,940	0.7131	228,862	0.5100	163,679
35		245,905	107,137	353,042	353,042	0.7060	249,248	0.5000	176,521
36		281,290	107,137	388,427	388,427	0.6990	271,511	0.4902	190,407
37		320,363	107,137	427,500	427,500	0.6921	295,873	0.4806	205,456
38		363,425	107,137	470,562	470,562	0.6852	322,429	0.4712	221,729
39		410,884	107,137	518,021	518,021	0.6784	351,425	0.4620	239,326
40		463,247	107,134	570,381	570,381	0.6717	383,125	0.4529	258,325
		2,276,485	4,285,477	6,561,962	2,274,740		604,980		(595,353)

Internal Rate of Return = 1+1(604980/604980+595353)

= 1+1(0.504)

= 1+0.504

=1.50%

LIST OF PERSONNEL REQUIREMENT (OPERATION PERIOD)

Sr No	Designation	No. of Employment	Salary(Kyat)		Yearly (Kyat'000)		Remark
			Month	Years	Operating exp:	Expenditures	
	LOCAL PERSONNEL						
1	Ass: Project Engineer	1	100,000				ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမှဝန်ထမ်းများမှ
2	Road Engineer	1	100,000				ပူးတွဲ၍တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါမည်
3	Construction Asst:Engineer	1	50,000	600,000	600		
4	Toll Gate Manager	1	45,000	540,000		540	
5	Driver	1	30,000	360,000		360	
	Toll Staff	6	30,000	2,160,000		2,160	
7	General Staff	9	30,000				ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမှဝန်ထမ်းများမှ
8	Worker	15	30,000				ပူးတွဲ၍တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါမည်
		35	415,000	3,660,000	600	3,060	လစာ(ကျပ်ထောင်)၂၄၀၀+စားစရိတ်(ကျပ်ထောင်)၆၆၀

Exhibit No(IX)

PROPOSAL FROM (1) RE - ITEM 11 (a) , (b)
LIST OF PERSONNEL REQUIREMENT

Sr No.	Description	No. Of Requirement	Salary	
			Ks	Ks
	LOCAL PERSONNEL			
1	Project Manager	1	150,000 /Month	1,800,000 /Years
2	Project Engineer	1	100,000 /Month	1,200,000 /Years
3	Road Engineer	1	100,000 /Month	1,200,000 /Years
4	Plant & Mechanical Engineer	1	80,000 /Month	960,000 /Years
5	Admin Manager	1	80,000 /Month	960,000 /Years
6	Purchase Manager	1	70,000 /Month	840,000 /Years
7	Toll Gate Manager	1	50,000 /Month	600,000 /Years
8	Construction Asst: Engineer	4	50,000 /Month	2,400,000 /Years
9	Plant & Mechanical Asst : Engineer	1	50,000 /Month	600,000 /Years
10	Aggregate Production Asst: Engineer	1	50,000 /Month	600,000 /Years
11	Driver	20	30,000 /Month	7,200,000 /Years
12	Store Keeper	1	30,000 /Month	360,000 /Years
13	Toll Staff	10	30,000 /Month	3,600,000 /Years
14	General Staff	10	30,000 /Month	3,600,000 /Years
15	Mechanic	3	30,000 /Month	1,080,000 /Years
16	Helper	5	20,000 /Month	1,200,000 /Years
	Total	**62**	**950,000** /Month	**28,200,000** /Years
17	Road Laying Worker	130	2,500 /Hrs	195,403,000 /Construction Time
18	Quarry Production Worker	50	2,500 /Hrs	75,155,000 /Construction Time
	Total	**180**		**270,558,000** /Construction Time
	TOTAL	**242**		

၅၄၂၀၁

ဒဲ - ၂

၅၈၀၉
၁၆.၈.

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၂(၅) ၄ - ၁၈ /နပတ(၃၅၇)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်တို့အကြား ချုပ်ဆိုမည့် B.O.T စနစ်ဖြင့်လမ်းပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေး နှင့် လွှဲပြောင်းပေးရေးစာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထား မှတ်ချက်ပေးရန် ကိစ္စ**

ရည် ညွှန်း ချက် ။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၈-၆-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ -၂ /ထွေ/ ၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၄၆၈၇)

၁။ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့သည် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းအပိုင်း(၂၁/၃)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းပြုပြင်ဖောက် လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးနှင့် လွှဲပြောင်းပေးရေးဆောင်ရွက်ရန် ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်(မူကြမ်း) ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ဆက်လက်တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရေးအတွက် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါရန် ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံလာသော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့လာသောစာချုပ်(မူကြမ်း)မှာဤရုံး၏၇-၃-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၂(၅)၄-၇/နပတ(၁၄၉)ဖြင့် အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့သော ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် ကောင်းမွန်(မကွေး)ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့် အလားတူ ပြုစုထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့လာသောစာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ လေ့လာ စိစစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းသုံးသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်-

(က) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၃ရှိ အပိုဒ်ခွဲ (၃)တွင်တံတားတည်ဆောက်ရေး စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဖော်ပြရာတွင်နောက်ဆက်တွဲအား ရည်ညွှန်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့်အလားတူ ပြုစုထားသော

လျှို့ဝှက်

၂

ဘဏ်ရုံး၏ ၇-၃-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂(၅) ၄-၇/နပတ (၁၄၉)ဖြင့် အကြံပြု ပြန်ကြားခဲ့သောပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကောင်းမွန်(မကွေး) ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် မကွေး-မင်းဘူး-တညောင်-အိမ်ဖြူ လမ်းအပိုင်း ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးနှင့် လွှဲပြောင်းရေး စာချုပ် (မူကြမ်း)၏အလားတူအပိုဒ်တွင် နောက်ဆက်တွဲအား ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားရာ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့်ပေးပို့လာသောစာချုပ်(မူကြမ်း)၌ နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ရည်ညွှန်း ဖော်ပြရန်သင့် မသင့်ဌာနမှပြန်လည် စိစစ်သင့်ပါသည်၊

(ခ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၃ ၏ အပိုဒ်ခွဲ(ဋ) (ဌ) (ဍ) တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချက်များ သည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ၏တာဝန်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ ထိုအချက်များ ကိုစာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ် ၅ တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ၏တာဝန်အဖြစ် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ရန်ဖြစ်ပါသည်၊

(ဂ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၇(က) တွင် ဂိတ်တည်နေရာကို နောက်ဆက်တွဲ(ခ)ပါအတိုင်းဟု ရည်ညွှန်းထားသော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ(ခ)တွင် ဂိတ်တည်နေရာအားတိကျစွာဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။နောင်အငြင်းပွားမှုမဖြစ်ပွားစေရန် အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုချိန်တွင် ဂိတ်တည်နေရာအားတိကျစွာဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်၊

(ဃ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၆ အရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဘဏ်အာမခံကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေနှင့် ဗဟို ဘဏ်ဥပဒေများအရ ဗဟိုဘဏ်ကတရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိ ထားပြီးတရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံတော်ဘဏ်သို့မဟုတ် ဘဏ် တစ်ခုခု၌ထားရှိသင့်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံပုံစံမှာသက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကသတ်မှတ်ထား သော ဘဏ်အာမခံပုံစံဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီးစာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဘဏ်အာမခံပုံစံအား စာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပူးတွဲဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်၊

(င) လိုအပ်သောနေရာအချို့တွင် မင်နီဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါသည်။

လျှို့ဝှက်

၄။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီဥပဒေကြောင်းအရသာ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သည့် စီမံရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤရုံးအနေဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင ရွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

၅။ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထား သောကုမ္ပဏီဟုတ်မဟုတ်၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိ မရှိ၊ ငွေကြေးအင်အား ပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူသည် တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံ ရသူဟုတ် မဟုတ် စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်စိစစ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးပါက မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန် အတွက် ဤရုံးသို့ စာချုပ်မိတ္တူ(၃)စောင်ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

12-7-11

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(တာဝန်)(ကိုယ်စား)
(ကျော်ဆန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

နှင့်

" အေးရှားဝေါ်လ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် "

တို့အကြားချုပ်ဆိုသည့်

မအူပင် – ဆားမလောက်လမ်း

ကို

ပြုပြင် ဖောက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေး နှင့် လွှဲပြောင်းပေးရေး

(BUILD OPERATE AND TRANSFER)

ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ကန်ထရိုက်နံပါတ် (၂၀၁၁–၁၂/ဘီအိုတီ/)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ( )လ၊ ( ) ရက်

မအူပင်–ဆားမလောက်လမ်း
အပိုင်းကို
ပြုပြင် မောက်လုပ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးနှင့် လွှဲပြောင်းပေးရေး
(BUILD OPERATE AND TRANSFER)
ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ဤစာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ လ ( ) ရက်နေ့၌ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးကျော်လင်း ကိုယ်စားပြုသော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အဆောက်အဦအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော် (ဤမှ နောင်တွင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားများအရသော်လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲခြင်းမရှိပါက၊ ယင်း၏ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်) က တစ်ဖက်

နှင့်

မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကိုယ်စားပြုသော အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ် (၆၁–၆၂)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ ဗဟိုရ်စည်အိမ်ရာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ (ဤမှနောင်တွင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်ရာ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားများအရသော် လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲခြင်းမရှိပါက ယင်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်) က အခြားတစ်ဖက်တို့ ချုပ်ဆိုကြပါသည်။

နိဒါန်း

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လမ်းနှင့်တံတားအသုံးပြုခနှင့် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြေအလည်ညှိနှိုင်းပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူကြပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်–

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူပိုင်စက်ယန္တရားများ"** ဆိုသည်မှာ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပျက်စီးသည့်အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့်စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၊ စက်သုံးကိရိယာတန်ဆာပလာပစ္စည်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။ အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရပါ။

(ခ) **"ပစ္စည်း"** ဆိုသည်မှာ (စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှအပ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ ဝယ်ယူသည့် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသော ပစ္စည်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအားလုံးကို ခေါ်ဆိုသည်။

(ဂ) **"အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သောပုံစံပြု ဆောင်ရွက်ရမည့် အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဃ) **"စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ (လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ) များတပ်ဆင်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကိုခေါ်ဆိုသည်။

(င) **"အပိုင်း"** ဆိုသည်မှာ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ တာဝန်ယူ ပုံစံပြုဆောက်လုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဆိုလိုသည်။

(စ) **"လုပ်ငန်းခွင်နေရာ"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏နေရာများ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်နေရာများ၊ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတည်ဆောက်ထားသည့်နေရာများ၊ ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည့်နေရာများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဆ) **"ယာယီလုပ်ငန်းများ"** ဆိုသည်မှာ ဤစီမံကိန်း **"လုပ်ငန်း"** ကို ပြီးစီးအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း၏ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည့် အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အထောက်အကူပြုသည့်လုပ်ငန်းများကိုခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဇ) **"ပြောင်းလဲခြင်း"** ဆိုသည်မှာ ဤ ပဋိညာဉ်အပိုဒ် ၁၆ ပါ စည်းကမ်းချက်များ အရ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှအတည်ပြုပြီးသောလုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လုပ်ငန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန် တရားဝင်ညွှန်ကြားသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုလိုသည်။

(ဈ) **"စာချုပ်"** ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုဆိုလိုသည်။

(ည) **"လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ်"** (Final Completion Certificate) ဆိုသည်မှာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ **နောက်ဆက်တွဲ(က)**ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ (Technical Specifications) နှင့်အညီ လမ်းမကြီးကို ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသည့်အခါ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ စစ်ဆေး၍ ယင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစွာဖောက်လုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိချိန်တွင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** အား **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ ထုတ်ပေးသည့်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

၂။ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းသစ်ပင်များခုတ်လှဲခြင်း၊ သစ်ငုတ်များဖယ်ရှားခြင်း၊ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း။

(ခ) လမ်းကြောင်းမြေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဂ) လမ်းကြောင်းမြေဖို့ရန် အခြားနေရာများမှ မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဃ) လမ်းမြေသား တာဘောင်ဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း။

(င) လက်ရှိလမ်းကိုချဲ့ခြင်း (**Widening**)။

(စ) ဒု-အခြေခံလွှာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဆ) အခြေခံလွှာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဇ) လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာ (**Regulating Course**) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဈ) ကတ္တရာဖြင့် (**Penetration Macadam**) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

(ည) ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း။

(ဋ) လမ်းပုခုံးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ နိမ့်သောမြေသားမျက်နှာပြင်များ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ။

(ဌ) လမ်းသားနှင့် ဝဲ/ယာရေနုတ်မြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရေနုတ်မြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း။

(ဍ) လမ်းအကွာအဝေးပြမိုင်တိုင်များစိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊ လမ်းအမှတ်အသားပြတိုင်များ စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဆင့်မီ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ၊ ကောက်ခံသည့်ရုံးများ၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများ၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ၊ လမ်းကူးလမ်းစပ်များ၊ နားခိုရန်နေရာများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူရန်အတွက် ပုံစံပြုရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန်၊ မြို့ရှောင်လမ်းများဖောက်လုပ်ပေးရန်။

(ဎ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်သည့်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း။

(ဏ) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် အခြားအထောက်အကူပြုအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

စံချိန်စံညွှန်းများ

၃။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ သတ်မှတ်ထားသည့် **နောက်ဆက်တွဲ (က)** ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ အချို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါက လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်-

(က) **လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။** လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားအတွင်း သစ်ပင်သစ်ဆွေးများ၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ မပါဝင်စေရန် သတိပြုဆောင်ရွက်ရမည်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အမြင့်နှင့် လမ်းသားပုံရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ မြေသားသိပ်သည်းမှုသည် သတ်မှတ်ချက်၏ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းစေရ။

(ခ) **အောက်ခံမြေ။** အောက်ခံမြေသားမှာလမ်းသားအလွှာအောက်ရှိ တူးထုတ်ထားသော(သို့မဟုတ်) ဖို့ထားသောမြေသားအလွှာဖြစ်ပါသည်၊ အောက်ခံမြေသားကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသော မြေသားဖြင့် သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှုရရှိအောင် ကြိတ်ထားသည့်အနည်းဆုံး (၁၂) လက်မအထူရှိသည့် မြေသားအလွှာဖြစ်ပါသည်၊ သိပ်သည်းမှုမှာ သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှု၏(၉၅) ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်)၄င်းအထက်ရှိရမည်၊ စီ-ဘီ-အာ(ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၅) ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းရှိစေရမည်။

(ဂ) **လမ်းဟောင်းကိုရဲ့ခြင်း (Widening) နှင့်ထပ်ပိုးလွှာတင်ခြင်း (Overlay)။** လမ်းဟောင်းကိုရဲ့ခြင်းနှင့်ထပ်ပိုးလွှာတင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လမ်းသုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းမှ အတည်ပြုပေးထားသည့် လမ်းသားအထူနှင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် တည်ဆောက်ပုံနည်းစနစ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊ ထပ်မံတိုးရဲ့ခြင်း နှင့် ထပ်ပိုးလွှာတင်သည့်အပိုင်းကို ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုရရှိအောင် စက်ယန္တရားများဖြင့် ခင်းကြိတ်ရမည်။

(ဃ) **ဒု-အခြေခံလွှာ။** ဒု-အခြေခံလွှာ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ ကျောက်ရောမြေ (သို့မဟုတ်) ဂဝံ (သို့မဟုတ်) ခွဲကျောက်အား (၁၂) လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ရရှိအောင်ကြိတ်ထားသောအလွှာကို ခေါ်ဆိုပါသည်၊ သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှုမှာ (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး စီ-ဘီ-အာ(ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ၄င်းအထက်ရှိစေရမည်။

(င) **အခြေခံလွှာ။** ဒု-အခြေခံလွှာနှင့်အပေါ်မျက်နှာပြင်အကြားရှိပြီး အနည်းဆုံး ခွဲကျောက်ကို (၆)လက်မထုသိပ်သည်းလွှာရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အလွှာဖြစ်ပါသည်၊ စီ-ဘီ-အာ(ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းအထက် ရှိစေရမည်။

(စ) **လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာ (Regulating Course)။** လက်ရှိ လမ်းမျက်နှာပြင်အနေအထားအပေါ်မူတည်၍ (Penetration Macadam) မခင်းမီ လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တည်ဆောက်ရမည်။

(ဆ) **ကနဦးလွှာကတ္တရာလောင်းခြင်း။** ကတ္တရာရေပိတ်လွှာမလောင်းမီ လမ်းမျက်နှာပြင်အားဖုန်များ၊ ရွှံ့များ၊အမှိုက်သရိုက်များ သန့်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ ရေပိတ်လွှာကတ္တရာအား " **လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ** "၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ) **ကတ္တရာဖြင့် (Penetration Macadam)တည်ဆောက်၍ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။** ကတ္တရာဖြင့်(Penetration Macadam)သိပ်သည်းပြီး(၃)လက်မအထုကိုကတ္တရာစိမ့်ဝင်မှု(၁.၅)လက်မရှိသော(Semi Grout) ရှိအောင် လမ်းသုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းမှ သတ်မှတ်ပေးသည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တည်ဆောက်ပြီးနောက် ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဆက်လက်တည်ဆောက်ရမည်။ **[နောက်ဆက်တွဲ(က)ပါအတိုင်း]**

(ဈ) **အမာခံလမ်းပုခုံး (Hard Shoulder) တည်ဆောက်ခြင်း။** လက်ရှိလမ်း၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အကျယ် (၃)ပေ၊ အထု (၉)လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ရှိသည့် ဂဝံ (သို့မဟုတ်) ကျောက်ရောမြေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် စီ-ဘီ-အာ ၂၅% (သို့မဟုတ်) ၃၀% အင်အားရှိသော လမ်းပုခုံးတည်ဆောက်ရပါမည်။**[နောက်ဆက်တွဲ (က-၂ မှ က-၁၀)** ပါအတိုင်း]

(ည) ဤလမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၏ လမ်းနယ်နိမိတ်အား ဖြတ်သန်းသည့်နေရာများတွင် ပေ (၂၀၀) အကျယ်သတ်မှတ်သည်။

(ဋ) ယာဉ်သွားလမ်း (၂)လမ်းအတွက် လမ်းသားအကျယ်ကို ပျမ်းမျှတစ်နေ့ ယာဉ်စီးရေ AADT (Annual Average Daily Traffic) ၂၅၀ နှင့်အောက်ရှိပါက (၁၈) ပေ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၅၀ အထက် - ၂၀၀၀ နှင့်အထိ ရှိပါက (၂၄) ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ - ၅၀၀၀ အထိ ရှိပါက (၄၈) ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၅၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိပါက (၇၂) ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း တည်ဆောက်ပေးရမည်။ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ယာဉ်အစီးရေ AADT (Annual Average Daily Traffic) (၂၀၀၀)ကျော်သွားသည့်အခါတွင် ကတ္တရာကွန်ကရစ် (Asphalt Concrete) တည်ဆောက်ပေးရမည်။

(ဌ) လမ်းသားတည်ဆောက်ရာတွင် ယာဉ်နှင့်ကုန်အလေးချိန်စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး(၆၀)တန်ခံနိုင်ရန် တည်ဆောက်ပေးရမည်။

(ဍ) တံတားများတည်ဆောက်ရာတွင် (**AASHTO HS 20-44 လမ်းမကြီးများသတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအရ**) ယာဉ် နှင့် ကုန် စုစုပေါင်းအလေးချိန် (၆၀) တန် ခံနိုင်ရန်တည်ဆောက်ပေးရမည်၊ တံတားအပေါ်ပိုင်းကိုယ်ထည်မှာ သံမဏိသံဘောင်တံတား (သို့မဟုတ်)သံအားဖြည့်ဘိလပ်မြေကွန်ကရိတ်တံတားကိုယ်ထည်များ ဖြစ်စေရပါမည်။

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ” ၏ တာဝန်များ

၄။ **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”**၏ တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်–

(က) လမ်း–တံတားများအား B.O.T. စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်မှုကို **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”** က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပေးရမည်။

(ခ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”** သည် **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** မှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောခွင့်ပြုမိန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ရရှိရန် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”** သည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနများ၏ အတည်ပြုချက်၊ သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဃ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”** သည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုထားသော လမ်းဖြောင့်တန်းမှု အတိုင်းရရှိစေရန် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ”** သည် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဖောက်လုပ်ပြီးစီးပါက လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ် (**Final Completion Certificate**) ကို **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** အား ထုတ်ပေးရမည်၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုရမည်။

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ” ၏ တာဝန်များ

၅။ **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်–

(က) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** သည် ဤစာချုပ်ပါလမ်းအပိုင်းအတွက် လမ်း–တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံရန် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** သည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာပမာဏကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပံ့စံပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ ပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုခြင်းတို့ကို သဘောတူပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”**သည်အပိုဒ် ၂ ပါ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အပိုဒ် ၃ပါ စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ဃ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး သီးခြားကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း၍ အဆိုပြုသည့်လမ်းအပိုင်းပြုပြင်ဖောက်လုပ်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်လိုပါက ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(င) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** သည် ကြီးကြပ်သူ၊ အလုပ်သမား၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ယာယီလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ရမည့်အပြင် ပုံစံပြုပြင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုပေးခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ) **“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ”** သည် ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးစခန်းအားလုံးနှင့်လုပ်ငန်းများအားလုံးရှိလုပ်ငန်းခွင်နေရာများအား လုံလောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေမှုတို့အတွက် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူရမည်။

(ဆ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ပြည်တွင်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လုပ်အားခ၊ နေအိမ်၊ အစားအသောက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ ထို့ပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါက ပြည်ပမှ ဝန်ထမ်းများ၊ လက်မှုပညာသည်များနှင့် အလုပ်သမားများကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်သည်။

(ဇ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

(ဈ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ပုံစံပြုဆောင်ရွက်စဉ်နှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ် အတွင်း လိုအပ်သော ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများကို လုပ်ငန်းအပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ် (**Final Completion Certificate**)ရရှိသည်အထိ ပြုလုပ်ပေးရမည်၊ (**Final Completion Certificate**) ရရှိပြီး **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လမ်းအသုံးပြုခကို စတင်ကောက်ခံခွင့်ရှိသည်။

(ည) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ပြည်ပမှအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။

(ဋ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ပစ္စည်း၊ ထုတ်ကုန်(သို့မဟုတ်)ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူမှုအတွက် တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူတစ်ဦး(သို့မဟုတ်)အများကိုလွှတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူ အားလုံးသည် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**၏အမည်ကို သာရယူရမည့်အပြင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။

(ဌ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**သည် လမ်းနှင့်တံတားများ၏ပုံစံအတွက် အဆိုပြုချက် တင်သွင်းရမည်၊ [တံတားပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းကို **နောက်ဆက်တွဲ (က-၁)** ပါအတိုင်း] သို့ရာတွင် ယင်းတို့သည် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပါ လိုအပ်ချက်များထက်အဆင့် မနိမ့်စေရ၊ အဆိုပြုချက် အသစ်တင်ပြရန် လိုအပ်လာပါက အဆိုပြုချက်အသစ်အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့်အချိန်ဇယားသည်နောက်ကျခြင်းမရှိစေရ။

(ဍ) မြေတိုင်းသည့်မြေပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်လမ်း၏ လမ်းအူကြောင်းကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လိုအပ်သလိုပြင်နိုင်သည်။

(ဎ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု (လုပ်ငန်းခွင်နေရာအတွင်းနှင့်အပြင်) အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လေထု၊ ရေနှင့်မြေအား ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေယုတ်လျော့မှုမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ အများပြည်သူအား နှောင့်ယှက်မှုမရှိစေရန်တို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဏ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**သည် အထူးအကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံ စာဖြင့်ရေးသား၍ တောင်းဆိုမှုပြုနိုင်သည်၊ ယင်းတောင်းဆိုချက်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အချိန်တိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက် အသေးစိတ်အကြောင်းပြချက်များပါဝင်ရမည်၊ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** သည် ယင်းတင်ပြချက်အထောက်အထားများ အပေါ်အခြေပြု၍ အချိန်တိုးပေးရန် စဉ်းစားမည်။

(တ) လမ်းဖြတ်သန်းသွားလာသည့် ဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် သစ်တောဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ထ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**သည် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။

(ဒ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံမှ လုပ်ငန်း စတင်ရန် အကြောင်းကြားချက် ရရှိသည်နှင့် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လမ်းနှင့်တံတားများကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ကာလအတွင်း လမ်းများ၊ တံတားများကို ကောင်းမွန်သော အနေအထားရှိစေရန် အစဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းသွား၍ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် လမ်း-တံတား (လေလံတံတားများမပါဝင်ပါ) လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** က မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဓ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏စာဖြင့် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လမ်း-တံတား အသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။

(န) စာချုပ်အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များမှအပ ကျန်မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံနိုင်သည်။

(ပ) စတင်ကောက်ခံသည့်ပထမ (၃) နှစ်ကာလအတွက် လမ်းအသုံးပြုခမှ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျန်ကာလအတွက် အောက်ပါအတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်-

(၁) ပထမ (၃)နှစ်အတွက် - ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂) ၄ နှစ်မြောက်မှ ၁၃နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၅% ပေးသွင်းရန်
(၃) ၁၄ နှစ်မြောက်မှ ၂၃ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၁၀% ပေးသွင်းရန်
(၄) ၂၄ နှစ်မြောက်မှ ၃၃ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၁၅% ပေးသွင်းရန်
(၅) ၃၄ နှစ်မြောက်မှ ၄၀ နှစ်မြောက်အထိ (၇)နှစ် - ၂၀% ပေးသွင်းရန်
(၆) ၄၀ နှစ်ကျော်ကာလအတွက် အချိန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခွင့် တင်ပြချိန်တွင် နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(ဖ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရငွေ စုစုပေါင်း၏ စာရင်းဇယားများကို နှစ်သက်တမ်းအလိုက် ပြက္ခဒိန်နှစ်၏ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်မှ ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၃၁) ရက်နေ့အထိ စနစ်တကျတိကျမှန်ကန်စွာပြုစုထားရမည်၊ တစ်နှစ်တာလမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ လာရောက်စစ်ဆေးချိန်တွင် စစ်ဆေးခံရန် အသင့်ဖြစ်နေရမည်။

(ဗ) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ နောက်နှစ်၏နှစ်ဆန်း ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ လာရောက်စစ်ဆေးပြီး နှစ်သက်တမ်းအလိုက် ပေးသွင်းရမည့်ရာခိုင်နှုန်းအရ ကျသင့်ငွေပမာဏကို ဖော်ပြအသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

(ဘ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ ကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို စစ်ဆေးပြီး နောက်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ သတ်မှတ်ပေးသော အစိုးရဘဏ်နှင့် ငွေစာရင်းအမှတ်သို့ ဘဏ်ငွေလွှဲလွှာ (သို့မဟုတ်) မျဉ်းသားချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပေးသွင်းရပါမည်၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့်ငွေပမာဏကိုရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း အကြေပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားငွေသွင်းချလံ ကို(၇)ရက်အတွင်း **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံ တင်ပြရပါမည်၊ အဆိုပါပေးသွင်းရမည့်သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးသွင်းပါက ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် (၁)ရက်လျှင် ပေးသွင်းရမည့် ငွေ (၁၀၀) ကျပ်လျှင် (၁)ကျပ်နှုန်း အပိုဆောင်းပေးသွင်းရမည်၊ ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးပါ ပေးသွင်းရပါက ပေးသွင်းရန်ငွေနှင့် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးတို့ကို တစ်ပေါင်းတည်း အပြည့်ပေးသွင်းရမည်၊ ပေးသွင်းရန်ငွေနှင့် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို အစစ်ဆေးခံသည့်နှစ်၏ နောက်ပြက္ခဒိန်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ထက် မကျော်လွန်စေရပါ။

(ဂ) နှုန်းထားများကို ဤစာချုပ်အရ မည်သို့ပင် သတ်မှတ်ထားစေကာမူ နိုင်ငံတော်မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံသွားရန်ဖြစ်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါယာဉ်များကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်(သို့မဟုတ်)သင့်လျော်သောအထူးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်-

(၁) သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အထက်အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်တန်းများ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များ၊ သူနာပြုယာဉ်များအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြင့် ခရီးသွားလာရသော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) မှ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ကဒ်များနှင့် သီးခြားခွင့်ပြုမိန့်လက်မှတ်ပါသည့်ယာဉ်များကို လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၂) ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သွားလာသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၃) နိုင်ငံတော်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး၊ အပြစ်ကင်းစွာဖြင့် အငြိမ်းစားယူသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် ၄င်းတို့၏ဇနီးများအား ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တရားဝင်အထောက်အထားအဖြစ် ဂုဏ်ပြုထုတ်ပေးထားသော လမ်း-တံတား အသုံးပြုခ ရာသက်ပန်ကင်းလွတ်ခွင့် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်၍ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါ သွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၄) လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလမ်းအပိုင်းရှိဒေသမှပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် ဒေသထွက်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်လာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို သင့်လျော်သော လမ်း-တံတားအသုံးပြုခနှုန်းထားဖြင့် လျှော့၍ ကောက်ခံရန်။

(၅) နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော ပြည်ပထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်များကို ဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်အထောက်အထားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို သင့်လျော်သော လမ်း-တံတားအသုံးပြုခနှုန်းဖြင့် လျှော့၍ ကောက်ခံရန်။

မိုင်အရှည်၊ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်ကာလ

၉။ မိုင်အရှည်၊ နေ့ရက်၊အချိန်နှင့် ကာလတို့ကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်-

(က) "**လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ**" သည် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်း (မအူပင်တံတား နှင့် မြို့ရှောင်လမ်းအပါအဝင်) (၂၁/၃) မိုင်အား ပုံစံပြုရန်နှင့် ဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရန်။

(ခ) "**လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့** " သည် "**လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ**" မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် "**လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ** " ကို အကြောင်းကြားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။

(ဂ) "**လုပ်ငန်းကာလ**" ဆိုသည်မှာ-

(၁) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် နေ့မှစ၍ (၃)နှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၂) ပေ (၁၀၀)နှင့်အထက်တံတားများ တည်ဆောက်ချိန်ကို (၅)နှစ် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

(ဃ) **"နေ့ရက်"** ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နေ့ရက် ဖြစ်ပြီး "နှစ်" ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နှစ်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

၁၀။ စာချုပ်တွင် ချုပ်ဆိုသည့် လမ်းအပိုင်းအတွက် လမ်းနှင့် တံတား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ (၄၂၈၇.၂၂၂) သန်း (ကျပ် လေးထောင်နှစ်ရာရှစ်ဆယ့်ခုနစ်သန်း နှစ်သိန်းနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တိတိ) ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်တိုးတက်မှု

၁၁။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြရပါမည်–

(က) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ မှ (၂)လ အတွင်း **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံ တင်သွင်းရမည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် လစဉ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ [နှစ်ဖက် (သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ စစ်ဆေးသော **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အင်ဂျင်နီယာ) သဘောတူ၍ လက်မှတ်ထိုးထားသည့်ပုံစံဖြင့်] ကို မိတ္တူ (၆) စုံ ပြုစုပြီး **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံ တင်သွင်းရမည်။

စစ်ဆေးခြင်း

၁၂။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သောအလုပ်သမား၊ ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်၊ လောင်စာ ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာပလာများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစရှိသည်တို့ကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ကလိုအပ်သလို ထိရောက်စွာစစ်ဆေးရန်နှင့် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**အထောက်အပံ့ပြုရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ လမ်းဖောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့် အချိန်မှ စ၍ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ကောက်ခံရရှိသော လမ်း–တံတားအသုံးပြုခငွေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းအင်းများအပြည့်အစုံ စနစ်တကျထားရှိရမည်၊ အဆိုပါစာရင်းအင်းများကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ကအခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခွင့်ရှိရမည်။

ကန့်ကွက်ခြင်း

၁၃။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အဆိုပါ လမ်း–တံတားတည်ဆောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချို့ယွင်းမှု (သို့မဟုတ်) ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့် မကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိရပါက **"လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** က ကန့်ကွက်နိုင်သည့်အပြင် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်၊ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**သည် ချို့ယွင်းချက်ကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"**၏စရိတ်ဖြင့် ကောင်းစွာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် ကန့်ကွက်ခံရသည့်ပစ္စည်းများကို ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူရမည်။

မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ

၁၄။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်–

(က) **"မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်"** ဆိုသည်မှာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစိုးရတားမြစ်ချက်များ၊သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ သောင်းကျန်းမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ရောဂါဘယကျရောက်ခြင်းများ၊ ပြည်သူတို့၏နှောင့်ယှက်ရန်ပြုမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးက ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောထိုက်သင့်သောဂရုပြုမှု၊ ဝီရိယစိုက်ထုတ်မှုပြုလျက်နှင့် တစ်ဦးဦးက ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသော ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့်အလားတူ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ညွှန်ကြားသည့်အခါ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာအပေါ် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏ တရားဝင်အတည်ပြုချက်မရရှိမီ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

(ဂ) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရန် တောင်းဆိုလာပါက **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) ပြောင်းလဲအဆိုပြုမည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် အသစ်ပုံစံပြုလွှာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၂) လိုအပ်သောအသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** ၏အဆိုပြုလွှာရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။

(၃) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** အနေဖြင့် အဆိုပြုလွှာ လက်ခံရရှိပြီး နောက် (၁၄) ရက်အတွင်းအတည်ပြုအမိန့် (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လွှာများ(သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

(၄) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** သည် မိမိ ညွှန်ကြားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲခြင်းမဆို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်ငွေများ မရှိစေရန် အထူးသတိထားဆောင်ရွက်ရမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းမှ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ၏အတည်ပြုချက်မရယူဘဲ ညွှန်ကြားစေခိုင်းခြင်း မပြုရ။

(၅) **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** သည် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုပြီး (သို့မဟုတ်)ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားပြီးတိုင်း ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ကာလ အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်(သို့မဟုတ်)သဘောတူညီချက် ရရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရုပ်စဲခြင်း

၁၇။ အောက်ပါအချက်များပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဆောင်ရွက်မည်-

(က) နိုင်ငံတော်မှ ထပ်မံပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သော ဥပဒေများအရ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရန်ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုဖြင့် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။

(ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက ရုပ်စဲနိုင်သည်-

(၁) စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးဦးမှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်။

(၂) စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးဦးမှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကိုချိုးဖောက် လျှင်။

(၃) ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သည့်အပြင် တားဆီးခြင်းမပြုနိုင်သောမလွန်ဆန်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုသည် (၆)လ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လျှင်။

(၄) ဤစာချုပ်ကို ရုပ်စဲရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလျှင်။

(ဂ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရုပ်စဲခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ အကျိုးသက်ရောက်အတည်ဖြစ်စေရမည်။

အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၁၈။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** နှင့် **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** တို့အကြား စာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက ရေးဦးစွာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ကောင်းစွာမျှတသော ပြေလည်မှုရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား အငြင်းပွားမှုကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကို အနုညာတနည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြေရှင်းရမည်၊ အနုညာတ ခုံလူကြီးတစ်ဦးစီကို စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်စီက ခန့်ထားပြီးထိုအငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပါလျက် အငြင်းပွားမှု မပြီးပြတ်ပါက လူကြီးနှစ်ဦးက နောက်ဆုံးအဆင့် ခုံသမာဓိလူကြီး (Umpire) တစ်ဦးကို နှစ်ဦးသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေရမည်၊ လူကြီးနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ခုံသမာဓိလူကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည့်အပြင် နှစ်ဖက်အမှုသည်များအပေါ်၌လည်း အတည်ဖြစ်စေရမည်၊ အနုညာတခုံဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အနုညာတ အက်ဥပဒေ (မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေ အမှတ်-၄/၁၉၄၄) နှင့် နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်သော တည်ဆဲပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်၊ အမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှုရှုံးသူက ကျခံရမည်။

ပဋိညာဉ်ပြီးဆုံးခြင်း

၁၉။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ အပြည့်အဝ ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်အခါမှသာ ပဋိညာဉ် ပြီးဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

၂၀။ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** သည် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်ကာလ နှစ်(၄၀) (သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် နောက်ထပ်တိုးမြှင့်သော ကာလများ ပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်း နှင့် တံတားများ၊ ဂိတ်များ နှင့် အဆောက်အအုံများကို ဖောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်က ရှိနေသောကောင်းမွန်သည့် အနေအထား အတိုင်း **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"**အား အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ

၂၁။ ဤစာချုပ်ပါ နောက်ဆက်တွဲများသည် စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်စေရမည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

၂၂။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များအကြား စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ် (၁၁)
နေပြည်တော်။

နှင့်

အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ် (၆၁-၆၂)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ ဗဟိုရိုစည်အိမ်ရာ၊
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ပဋိညာဉ်စာချုပ်စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့်သက်တမ်းကာလ

၂၃။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် စာချုပ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တရားဝင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။

(ခ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလမှာနှစ် (၄၀) ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကိုရေတွက်ရာတွင် ခွင့်ပြု သတ်မှတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းကာလ (၃) နှစ်အထိ ပဋိညာဉ်စာချုပ် အပိုဒ် ၂ ပါ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို အပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်နေ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းကာလ (၃) နှစ်ထက်စော၍ ပြီးစီးပြီး လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်နေ့ ထိုနှစ်ရပ်အနက် စောရာနေ့ရက်ကာလမှ စတင်ရေတွက်သတ်မှတ်ရမည်။

(ဂ) ပဋိညာဉ်သက်တမ်းကာလ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက ပဋိညာဉ်သက်တမ်းကာလ မစေ့ရောက်မီ (၆) လကြိုတင်၍ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"** မှ **"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"** ထံတင်ပြ၍ နှစ်ဖက်သဘောတူပါက (၁) ကြိမ်လျှင် (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃) ကြိမ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၂၄။ ဤစာချုပ်ဝင်များသည် ဤစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုသိရှိပြီး အောက်ပါအသိသက်သေများရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ လ ( ) ရက်တွင် ဤစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ	**လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ**
(ကိုယ်စား)	(ကိုယ်စား)
(ဦးကျော်လင်း)	**(ဦးထွန်းမြင့်နိုင်)**
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး	မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ
	မှတ်ပုံတင်အမှတ် ------------

သက်သေများ

အမည် --------------------	အမည် --------------------
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---------------	မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---------------
ရာထူး --------------------	ရာထူး --------------------

နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

In general, the Geometric Design Criteria and Standards to be adopted shall be guided by the traffic volume and to a reasonable level of service. All works shall be constructed to specification and to acceptable engineering standards.


The following Geometric Design Criteria and Standards shall be followed -

1. Design Speed (m.p.h)		
Rural Areas	50	
Urban Areas	40	
2. Number of Lanes	2	(Bituminous)
3. Width of each lanes (feet)	12'	
4. Right of way (feet)	200'	
5. Width of shoulder (feet) (Hard Shoulders)	4'~7'	
6. Width of formation (feet)	80'	
7. Maximum Grade (%)	4	
8. Vertical Clearance (feet)	17	
9. Bridge Loading	AASHTO HS 20-44	
10. Pavement Load (Maximum)	60 tons	

(၁) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ခွင့်ပြုထားသော လမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများ အားလုံး၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို မိမိစရိတ်ဖြင့် အစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပေ (၅၀) အောက်တံတားများကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ရမည်။ ပေ (၅၀) နှင့်အထက်၊ ပေ (၁၈၀) အောက် တံတားများကိုမူ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ စံချိန်စံညွှန်း ဒီဇိုင်း သတ်မှတ်ပေးပြီး "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ (တံတားတည်ဆောက်မှုကိုလည်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကုန်ကျစရိတ်ပေးပြီး တံတားတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း အပ်နှံနိုင်သည်။)

(၃) ပေ (၁၈၀)နှင့် အထက် တံတားကြီးများကို တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ပါက တံတား အသုံးပြုခကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ အသုံးပြုခ လေလံစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်။ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ရသူ" မှ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အတည်ပြုသော ပုံစံအရ တည်ဆောက်ပါက တံတားအသုံးပြုခကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရမည်။



ပုံစံ (၁) - ကတ္တရာလမ်းသား ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံ

နောက်ဆက်တွဲ (က – ၃)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF EMBANKMENT

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Road side soil shall be used.	1.Degree of Compaction ....G.T.E. 90%(Mod.) 2.Moisture Content of Soil before Rolling = omc(Mod.)+ or - 1% 3.Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the runway ---N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface ---N.G.T. Specified Level ---N.L.T. Specified Level - 1/2" Note: N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than G.T.E. = Greater Than or Equal	1.Remove top soil average 6" depth including clearing grass, shrub, tree, stumps, down timber, rubbish and objectionable materials. 2.Spread soils in layers. 3.Each loose layer thickness > 9" 4.Break lumps and clods of soils into smaller particles. 5.Add or reduce water so that moisture content = omc(Mod.) +/- 2% 6.Compact using heavy compaction equipment to obtain the required Degree of Compaction. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Compacted layer which does not conform with layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of Density and Moisture content - Frequency of Measurement = 1/500 ft^2 2. Measurement of Camber and Level - Frequency of Measurement = 1/100ft In consultation with the Quality Control Engineer frequency of measurement may be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATIONS AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SUBGRADE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Borrow soil shall be used.	1. Degree of Compaction ——— G.T.E. 95 % (Mod.) 2. Moisture Content ———— = OMC(Mod.) +/- 1% 4. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the road ———— N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface ——— N.G.T. specified level ——— N.L.T. specified level - 1/2" Note:- G.T.E. = Greater Than or Equal to N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than N.G.T. = Not Greater Than	1. Spread and compact soils in layers. 2. Each loose layer thickness N.G.T. 9". 4. Break lumps and clods of soil into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = OMC (Mod.) + or - 1% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain required density. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Subgrade which does not conform with the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density and moisture content -Frequency of measurement = 1/1000 sq.ft. 2. Measurement of camber and level -Frequency of measurement = 1/100 ft. 3. Measurement of Thickness = 1/100 ft In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF GRANULAR SUB-BASE COURSE.

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
1. A wide range of materials including lateritic, calcareous and quartzitic gravels, and other transported gravels, or granular materials resulting from the weathering of rocks can be used. 2. Material shall lie within the following limits: - Size (mm) — Percent Passing 50 — 100 37.5 — 80 - 100 20 — 60 - 100 5 — 30 - 100 1.18 — 17 - 75 0.3 — 9 - 50 0.075 — 5 - 25 3. Liquid Limit ---------- N.G.T. 25 % 4. Plasticity Index ----N.G.T. 6	1.CBR (Soaked)---G.T.E. 30 % 2.Degree compaction---G.T.E.95% (Mod.) 3.Moisture Content = omc(Mod.) + or - 1% 4.Camber and level - Deviation under 10' Straightedge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road ---------------------N.G.T. 3/8 -Level of the top most compacted surface--N.G.T. Specified Level --N.L.T. Specified - 1/2"	Experimental section (minimum length = 100', minimum width = roller width)shall be constructed using the following construction sequence to find its conformity to layer specification. Until the reults of the experimental section is satisfied the construction of the layer shall continue. 1.Spread material in layers. Each loose layer thickness ness shall not exceed 9" 2.Remove or add water so that moisture content = omc(Mod.) + or - 1% 3.Shape the layer to obtain required camber. 4.Compact thoroughly with heavy rubber tyred roller (wheel load 3 tons) or 8 to 10 tons smooth wheeled roller until fully compacted. 5. Measure Moisture and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1.Measurement of density & moisture -Frequency of measurement ---------- = 1/500 sq.ft. 2.Measurement of compacted thickness -Frequency of measurement -------- = 1/100 sq.ft. 3.Measurement of camber and level -Frequency of measurement -------- = 1/100 sq.ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က – ၆)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION, CONSTRUCTION TECHNIQUES AND QUALITY CONTROL FOR CONSTRUCTION OF SUB-BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
- Crushed rock shall be used. - Material shall lie within the following grading : - *COARSE AGGREGATE* Size — % Passing 4.00" — 100 3.50" — 90 - 100 2.50" — 25 - 60 1.50" — 0 - 15 0.75" — 0 - 5 *KEYSTONE* Size — % Passing 3/8" — 100 3/16" — 85 - 100 0.006" — 10 - 30 -Los Angles Abrasion ------ N.G.T. 50 % -Crushing Value ----------- N.G.T. 40 % -Flakiness Index ------------ N.G.T. 40 %	1.CBR ------------ N.L.T. 30 % 2.Compacted thickness -Average compacted thickness --- N.L.T. Design thickness -Compacted thickness at any point---N.L.T. Design Thickness - 1/2" 3.Camber and level -Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angled to the centre line of the road---N.G.T. 3/8" -Level of the top most compacted surface----N.G.T. Specified level ---N.L.T. Specified level - 1/2" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than	1. Spread material in layers. Each compacted layer shall not exceed twice the maximum size of the coarse aggregate. 2. Check camber and level and make adjustment. 3. Compact thoroughly with 8 to 10-ton smooth wheeled roller. 4. Measure CBR and density of the compacted layer. 5. Measure compacted thickness. 6. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted.	1.Measurement of C.B.R -Frequency of measurement ------ = 1/1000 sq.ft. 2.Measurement of compacted thickness -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. 3.Measurement of camber and level -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၇)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF WATER-BOUND MACADAM BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
-Crushed rock shall be used as base material. Grading and physical properties of coarse aggregate shall be as follows:- Size % Passing 3.0" - 100 2.5" - 90 - 100 2.0" - 35 - 70 1.5" - 0 - 15 0.75" - 0 - 5 -Specific Gravity = 2.5 - 3.0 -Los-Angeles Abrasion Value.......................N.G.T. 40% -Crushing Value.....N.G.T. 30% -Absorption...........N.G.T. 2% -Flakiness Index.....N.G.T. 30% -Properties of stone screening shall be as follows: Size % Passing 3/8" - 100 3/16" - 85 - 100 0.006" - 10 - 30 -It shall be clean and devoid of clay or vegetable matter and Plasticity Index.....N.G.T. 6%	1. CBR of compacted Layer--------- G.T.E 80% 2. Compacted thickness:- -Average compacted thickness.......... G.T.E. Design thickness -Compacted thickness at any point........ N.L.T. design thickness minus 1/2" 3. Camber and level -Gap under 10' straight edge applied both parallel and right angled to the center line........N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface...N.G.T.specified level ...N.L.T.specified level minus 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than G.T.E. = Greater Than or Equal to N.L.T. = Not Less Than	1.Spreading bottom layer of stone screening. Loose layer thickness = 1" 2.Compact with 3-5 tons smooth wheeled roller. 3.Spread coarse aggregate layer.(Each compacted layer thickness not greater than 4".) 4. Check camber.Compact with 8-10 ton smooth wheeled roller. 5.Spread stone screenings. During the application of stone screening rolling shall continue (if possible with vibrating roller)with the spraying of water to cause stone screening fall into and fill the void space of the coarse aggregate. The filling shall continue, placing ,sweeping stone screening by hand where necessary until no more fines will go in and there is an excess on the surface of the layer just sufficient to form a wave infront of the roller. The amount of the grout shall be sufficient to fill all the remaining voids voids but only sufficient to fill all the remaining voids but only enough to produce a final mosaic. 6.Measure C.B.R of the layer,compacted thickness, camber and level. Base course which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and thoroughly compacted to conform.	1. Measurement of CBR -Frequency of measurement = 1/1000 sq.ft. 2. Measurement of compacted thickness. -frequency of measurement = 1/100 ft. 3. Measurement of camber and level. -frequency of measurement = 1/100 ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SEMI-GROUT PENETRATION MACADAN SURFACE COURSE

SPECIFICATION

MATERIAL

1. CRUSHED ROCK

Crushed rock shall consist of hard, durable fragment of rock whose properties shall be within the following limit-

SIZE(mm)	% PASSING COARSE	KEYSTONE	CHIPPING
67.50	100	-	-
50.00	95 - 100	-	-
37.50	35 - 70	-	-
25.00	0 - 15	-	-
20.00	-	100	-
12.50	0 - 5	90 - 100	100
9.50	-	0 - 70	85 - 100
5.00	-	0 - 15	10 - 30
2.36	-	0 - 5	0 - 16
1.18	-	-	0 - 5
Application rate		48 Sq.Yd./ton	120 Sq.Yd/ton

Specific Gravity ——— = 2.5 - 3.0
Silt and Clay Content ——— N.G.T. 1.0%
Los Angles Abrasion Value ——— N.G.T. 25.0%
Crushing Value ——— N.G.T. 25.0%
Absorption ——— N.G.T. 2.0%
Flakiness Index ——— N.G.T. 30.0%

2. BITUMEN

-80/100 pen. grade bitumen shall be used.
-Rate of spray = 0.50 - 0.56 gal./sq.yd. (1st. application)
-Rate od spray = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd. 2nd. application

LAYER

1. Grading and amount of coarse aggregate, keystone and chipping shall conform to material specification.
2. Compacted thickness:-
   - Average compacted thickness ——— G.T.E. Design thickness
   - Compacted thickness at any point ——— G.T.E. Design thickness-1/4"
3. Camber and Level:-
   - Deviation under 10' straight-edge applied both parallel and right angled to the center line of the road ——— N.G.T 1/8"
   - Level of the top surface ——— N.G.T. specified level
     ——— N.L.T specified level - 3/8"

Note:-
G.T.E. = Greater Than or Equal to
N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than

CONSTRUCTION TECHNIQUE

1. Spred coarse aggregate. Measured camber & level.
2. Compact with 8-10 tons smooth wheeled roller.
3. Spray bitumen uniformly.
   - Spraying temperature = 300 Deg.F - 350 Deg.F.
   - Spraying Rate = 0.50- 0.56 gal./sq.yd.
4. Spreading and rolling of key stone.
   - The keystone shall preferably be applied immediately after spraying bitumen in a number of application, the first being just sufficient to prevent the roller wheel sticking.
   - Then as rolling continues, further keystones shall be spread until all the voids in coarse aggregate layer have been filled without having any loose key stone on the surface of the coarse aggregate layer.
   - Rolling shall continue until key stones are thoroughly embedded into the voids of coarse aggregate layer and until there is little or no movement under the roller.
5. Broom excess Keystone. Check camber & level.
6. Spray bitumen for seal coat.
   - Spraying Rate = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd.
7. Spread chipping and roll with pneumatic tyred roller immediately after the application of bitumen.
   - Approximate spreading rate = 120 sq.yd./ton.
   - Rolling shall continue until the chippings are firmly embedded in the bituminous material.
8. Broom excess chipping. Measure camber and levvel.
   Surface course which does not conform to the specification shall be dug out, replaced and constructed to conform.

QUALITY CONTROL

1. Measurement of grading of coarse aggregate, keystone and chipping.
   - Frequency of measurement = 1 /furl.
2. Measurment of bitumen spraying rate and temperature.
   - Frequency of measurement = 1 /furl.
3. Measurement of compacted thickness, camber and level.
   - Frequency of measurement = 1/100 ft.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION,CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF HARD SHOULDER

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
- Laterite (or) Gravelly Soil shall be used. - Material shall lie within the following grading : - COARSE AGGREGATE Size — % Passing 2.00" — 100 1.00" — 75 - 95 0.75" — - 0.50" — - 0.375" — 40 - 75 Sieve No. 10 — 20 - 45 Sieve No. 40 — 15 - 30 Sieve No. 100 — 5 - 20	1.Degree of compaction ---- N.L.T. 100 % (Mod.) 2.Soaked CBR ------------------N.L.T. 25% 3.Moisture content = omc(Std.) + or - 1 % 4.Compacted thickness -Average compacted thickness ------ N.L.T. Design thickness -Compacted thickness at any point-----N.L.T. Designthickness-1/2" 5.Camber and level -Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road---------N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface--------------N.G.T. Specified level -------------N.L.T. Specified level - 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than OMC = Optimum Moisture Content	1. Spread crushed laterite or Gravelly Soil on approved subgrade. 2. Adjust moisture content. 3. Check camber and level and make adjustment. 4. Compact thoroughly with 8 to 10-ton smooth wheeled roller. 5. Measure CBR and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level.Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted to conform.	1.Measurement of Density, Moisture and CBR -Frequency of measurement ------ = 1/1000 sq.ft. 2.Measurement of compacted thickness -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. 3.Measurement of camber and level -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. In consultation with Quality Control Engineer,frequency of measurement may be adjusted depending on the quality of construction.

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF DRAINAGE LAYER

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၁၀)

MATERIAL

1. Material to be used.
   a. Shall be free from organic materials,clay balls and other deleterious substances.
   b. It shall consits of natural sand or stone screening and conform to the following grading requirement:-

Sieve size	% Passing
9.50 mm	100
4.75 mm	95 - 100
1.18 mm	45 - 80
6.30 mm	10 - 30
0.15 mm	2 - 10

2. Material to be used in the last 2' from shoulder edge.
   a. It shall be hard, durable, clean,free from organic material,clay balls and other deleterious substances.
   b. Gravel or crushed rock which conform to the following grading requirement shall be used:-

Sieve size	% Passing
50.00 mm	100
37.50 mm	95 - 100
20.00 mm	60 - 80
10.00 mm	40 - 60
5.00 mm	25 - 40
2.36 mm	15 - 30
0.60 mm	8 - 22
0.075mm	5 - 12

LAYER

1. Compacted layer shall conform to the dimensions shown in design cross-section.
2. Degree of compaction -------- G.T.E.100 % std.
3. Cross fall ------------------- G.T.E. 2.5 %
4. The end shall be daylighted.

NOTE:-

G.T.E. = Greater Than or Equal to

CONSTRUCTION SQUENCE

1. Check and adjust cross fall of the surface to be laid with drainage material.
2. Spread material as shown in design cross section.
3. Compact throughly.
4. Check to find its conformity with material and layer specifications.

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

၁။ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

ဆားမလောက် - မအူပင်လမ်းအပိုင်းတွင် အသွားအပြန် ခရီးစဉ်များအတွက် အောက်ပါ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်တွင် လမ်း(၁)မိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသွားရန်-

(က) မအူပင်ဂိတ် မိုင်တိုင် ၁၆/၂

၂။ တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ခွင့်ပြုထားသော လမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများအသုံးပြုခကိုကောက်ခံရာတွင် ပေ (၁၈၀)နှင့်အထက်ရှည်သည့်တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသောတံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောတံတားများအတွက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့်နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။

(က) မအူပင်တံတား ၂၃၆၂ ပေ စီမံကိန်းတံတား

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည် တံတားအသုံးပြုခကို နီးစပ်ရာ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်ဂိတ်တွင် တစ်ပေါင်းတည်း ကောက်ခံသွားရန်ဖြစ်သည်။

အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကဇန်း–မအူပင်–ကျိုက်လတ်–ဖျာပုံလမ်း (၂၁ မိုင်–၃ဖာလုံ)
တံတားစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာ	တံတားအမျိုးအစား	တံတားအကျယ်(ပေ)	တံတားအရှည်(ပေ)	မှတ်ချက်
1	M-1/3-4	R.C.C Slab	24	20	
2	M-1/5-6	R.C.C Slab	24	25	
3	M-2/7-3/0	R.C.C Slab	24	23	
4	M-3/3-4	R.C.C Slab	24	25	
5	M-5/6-7	R.C.C Slab	24	25	
6	M-6/4-5	R.C.C Slab	24	12	
7	M-8/1-2	R.C.C Slab	24	10	
8	M-9/2-3	R.C.C Slab	24	12	
9	M-10/4-5	R.C.C Slab	24	20	
10	M-11/5-6	R.C.C Slab	24	14	
11	M-16/5-17/3	Bridge	24	2362	Maubin Bridge
12	M-18/5-6	R.C.C Slab	27	30	
13	M-18/7-19/0	R.C.C Slab	27	28	
14	M-21/2-3	R.C.C Slab	22	29	

မအူပင်လမ်း အခြေပြမြေပုံ

မိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား

(၃၆/၀)

ရိုးကြီးစခန်း

၃၅/၀

၂၈/၀

၃၂/၄ (or) ၀/၀

(၅/၀)

(၁၀/၀)

(၁၅/၀)

မအူပင်လမ်းဂိတ်

မအူပင်တံတားဂိတ်

၁၆/၂

မအူပင်မြို့ (၁၈/၄)

ဖျာပုံသို့ ၂၁/၃

လမ်း

စခန်း

မြို့ / ရွာ

တိုးဂိတ်

မြစ်/ချောင်း

ငါးကန်များ



INNWA BANK LIMITED
No.554/556, Merchant Street
Kyauktada Township,
Yangon, Myanmar.
☎ 391131, 391132

Date. 7-9-2011

To

U HTUN MYINT NAING
ASIA WORLD CO,LTD.

Dear Sir,

We hereby certify that the balance standing at the credit of the account of 22-01535 with INNWA BANK LTD (Yangon Branch) at the close of business on the 07-09-2011 was K - 393,537,446.33 (Kyats Three Hundred Ninety Three Million Five Hundred Thirty Seven Thousand Four Hundred Forty Six & Pyas 33 Only.)

Your Faithfully,

DY: GENERAL MANAGER
YANGON BRANCH
INNWA BANK LIMITED.

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ ဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည်
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင်
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။
THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES.

ACCOUNT NO. 12A04 91134 FC 3349

ACCOUNT HOLDER PHOTO

စာရင်းပိုင်ရှင်၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER

Asia World Co., Ltd

၁။ အမည် NAME U Maung Kyay KYH 006425

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် REGISTRATION NO. U Htun Myint Naing YGN 051029

၃။ အလုပ်အကိုင် OCCUPATION U Than Myint HLRAN 018951

၄။ နေရပ်လိပ်စာ ADDRESS NO. 61-62 Bahosi Compoun[d] Wardan St, Lanmadaw T/S

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် TELEPHONE NO. Yangon.

ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ DATE OF ISSUE 24.2.2010

12A04 91134

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

MYANMA FOREIGN TRADE BANK

12A04 91134

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT	ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL	လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$	လက်မှတ် SIGNATURE
		B/F			102343 35	
	18.7.11	12A04 01545		79380 - 1 43	22961 92	
Bal. US$ twenty two thousand nine hundred sixty one 1/92						
	17.8.11	12A04 96258		2200 - 1 45	20760 47	
Bal. US$ twenty thousand seven hundred sixty 1/47 only						
	2.9.11	12A06 91930 98/	16116 06		36876 53	
Bal. US$ thirty six thousand eight hundred seventy six 1/53						
	28.9.11	12A06 91930 98/	1690467 64		1727344 17	
Bal. US$ One million seven hundred twenty seven thousand three hundred for[ty] four 1/17						

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

အမှတ် ၁၂/လသန(နိုင်) [illegible]

ရက်စွဲ ၂၊ ၆၊ ၂၀၀၆

အမည် [illegible]

ဖခင်အမည် [illegible]

မွေးသက္ကရာဇ် ၂၊ ၄၊ ၁၉၈၄

လူမျိုး/ဘာသာ တရုတ်/ ဗုဒ္ဓ

အရပ် ၅' ၅"

သွေးအုပ်စု [illegible]

ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား [illegible]

ထုတ်ပေးသူလက်မှတ်

အမည် [illegible]

ရာထူး [illegible]

မှတ်ပုံတင် G40D133

သက်ဆိုင်ရာစိစစ်ကတ်ပြားအမှတ် နိုင်ငံသားပြုမှုလက်မှတ် [illegible]

အလုပ်အကိုင် ကုန်သည်

နေရပ်လိပ်စာ ၁၂(က) ပင်လုံ [illegible] မြို့ [illegible]

[illegible]

လက်မှတ်

[illegible] ရမည်။


[illegible] သတ်ဆိုင်ရာ [illegible]

နှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ သတင်းပို့ရမည်။

၃။ ဤလက်မှတ်ကို အသက် ( ) နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်။ [illegible]

ထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုခံရမည်။

[illegible] ကတ်ပြား



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် ၃၂၊ နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ရက-၈(ဂ) ၀၀၁/ ၂၀၁၁(၂၄ ၉၄)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂)ရက်

သို့

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Asia World Co., Ltd
အမှတ်(၆၁/၆၂)၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊
ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့

အကြောင်းအရာ။ ။ <u>မတည်ရင်းနှီးငွေ တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စ။</u>

ရည် ညွှန်း ချက်။ ။ ကုမ္ပဏီ၏ (၂၆-၁၀-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါစာ။

၁။ **အေးရှားဝေါ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်(Asia World Co.,Ltd.)** ၏ (၇-၁၂-၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အထူးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ပြချက်အရ ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေကို မူလခွင့်ပြုထားသော ကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-) **(ကျပ်သန်းတစ်ထောင်တိတိ)** မှ ကျပ် (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-) **(ကျပ်သန်းတစ်သိန်း တိတိ)** အစုတစ်စု လျှင် (၁၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် တစ်သိန်းတန် အစုပေါင်း (၁,၀၀၀,၀၀၀) သို့ တိုးမြှင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါသည်။

၂။ သို့ပါ၍ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲထားသော သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်း တို့ကို ပြင်ဆင် ပုံနှိပ်ရန် အတွက် ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(စန်းနွဲ့ - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

မိတ္တူကို -

(၁) ရုံးလက်ခံ
(၂) မျှောစာတွဲ



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သက်တမ်းတိုး

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

အမှတ် ......၁၂၀...... / ၁၉၉၂–၁၉၉၃

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ ...အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်...................................

....အား ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၁၉၉၂ နှစ်၊ ...ဇွန်....... လ၊ ၅... ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ဆောက်လုပ်ရေး
CONSTRUCTION

(signature) 28/7/2010

(ထွန်းထွန်းနိုင်)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်အရာရှိ
ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံး

THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CERTIFICATE OF INCORPORATION

NO. ....120.............. of 1992 - 1993

I hereby certify that ....ASIA WORLD COMPANY LIMITED...is this day incorporated under the Myanmar Companies Act and that the company is Limited.

Given under my hand at Nay Pyi Taw this ....FIFTH.................. day of ....JUNE, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY TWO.

(signature) 28/7/2010

(TUN TUN NAING)
DIRECTOR GENERAL
Directorate of Investment and Company Administration
Registrar of Joint Stock Companies
Companies Registration Office

CARD NO.(2)

ORIGINAL

1. Name and Address of Enterprise
လုပ်ငန်းအမည်နှင့် လိပ်စာ

ASIA WORLD COMPANY LIMITED.
NO.(61-62),BAHOSI COMPOUND,
WARDAN STREET,LANMADAW TOWNSHIP,
YANGON.

2. Contact No. ဆက်သွယ်ရန်

Telephone No. တယ်လီဖုန်းနံပါတ်	Fax No. ဖက်စ်နံပါတ်	Telex No. တဲလက်စ်နံပါတ်
225271,220074	227474	

3. Business Registration No. လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် 120/1992-93

4. Registration No. & Date ကြီးကြပ်အမှတ်နှင့် နေ့စွဲ | 20 | 5 | 94 |

UTA TBA Ks

2977

Union of Myanmar
Ministry of Commerce
Directorate of Trade

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

CERTIFICATE OF EXPORTER/IMPORTER REGISTRATION

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

Note: ☐ Please tick (√) where applicable
သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုအမှန် အမှတ်အသားပြုပါ

5. Type of Business လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

☐ a) Sole Proprietorship တစ်ဦးတည်းပိုင်
☐ b) Partnership အစုစပ်
☑ c) Limited Company (Myanmar or Foreign) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (မြန်မာ / နိုင်ငံခြား)
☐ d) Co-operative Society သမဝါယမအသင်း
☐ e) Others (please specify) .... အခြား (ဖော်ပြရန်)

6. Terms and Conditions စည်းကမ်းချက်များ

I hereby register the above mentioned enterprise as Exporter / Importer subject to the following terms and conditions:
အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည်။

(a) Line of goods permitted - all items except prohibited and restricted items.
ခွင့်ပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များမှလွဲ၍ ကျန်ပစ္စည်းများအားလုံး

(b) The enterprise must abide by the Export/ Import Rules and Regulations prescribed for the registered Exporters/Importers.
လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(c) The registration is valid for ....THREE.... year(s) up to ....20-5-94 TO 19-5-97....
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း

မှတ်ချက်။ ။ သက်တမ်းတိုးရန်နေရာမရှိတော့၍ ကဒ်အမှတ်(၂)ကိုထုတ်ပေးသည်။
[illegible] 20-5-2004 မှ 19-5-2005 [illegible]

XXXXXX
For DIRECTOR GENERAL
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(MG WIN-ASSISTANT DIRECTOR)

Stamp
ရုံးတံဆိပ်

7. Extension of Export/Import Registration Period ထုတ်ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း

Period Extended သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည့်ကာလ		Authorised Signature & Name ခွင့်ပြုသူလက်မှတ်နှင့်အမည်
[illegible]		
(1) 30.5.2005 နေ့မှ	up to 19.11.2005 ထိ	23/5/05 AUNG SOE-DEPUTY DIRECTOR
(2) 20.11.2005	up to 19.5.2006	THAN THAN HL-ASSISTANT DIRECTOR
[illegible]		
(3) .... နေ့မှ	up to .... ထိ	THAN THAN HL-ASSISTANT DIR...

THE MYANMAR COMPANIES ACT

LIST OF SHAREHOLDERS.

FORM E.

(As required by part II of the Act. See Section 32)

** ● **

SUMMARY OF SHARE CAPITAL AND SHARES OF THE

ASIA WORLD COMPANY, LIMITED


Made up to the 1st *day of* October *being the day of the First Ordinary General Meeting in* 2008.

Nominal Share Capital—K. 1,000,000,000/-	
Divided into* 10000 Shares of K. 100,000/- each	
and Shares of K. each	
and Shares of K. each	
and Shares of K. each	
Total number of shares taken up to the day October 19 2008. (This number must agree with the total shown in the list; as held by existing members)	2854 Shares
Numbers of Shares issued subject to payment wholly in cash	
Numbers of Shares issued as fully paid-up otherwise than in cash	
Numbers of Shares issued as partly paid-up to the extent of per share otherwise than in cash	
⊕ There has been called up on each of 2854 Shares K.	100,000/- (Fully Paid up)
There has been called up on each of Shares K.	-
There has been called up on each of Shar K.	-
* Total amount of calls received including payments on applica and allotment .... K.	285,400,000/-
Total amount agreed to be considered as paid shares which have been issued as fully paid up otherwise than in cash ..... K.	-
Total amount agreed to be considered as paid shares which have been issued as partly paid-up to the extent of .... per Share .... K.	-
Total amount of calls unpaid .... K.	-
Total amounts of sums paid by way of commission in respect of shares or debentures or allowed by way of discount since date of last summary .... K.	-
Total amount of shares forfeited .... K.	-
Aggregate number of Shares forfeited .... K.	-
Total amount of Shares and stock for which share-warrants are outstanding .... K.	-
Total amount of share-warrants issued .... K.	-
Do do surrendered since date of last summary K.	-
Number of shares or amount of stock comprised in each share-warrant .... K.	-
Total amount of debt due from the Company in respect of all Mortgages and Charges which are required to be registered with the Registrar under this Act .... K.	-

When there are shares of different kinds of amounts (e.g., Preference and Ordinary or K. 2000 or 1000) state the numbers and nominal values separately.

⊕ Where various amounts have been called, or there are shares of different kinds state them separately.

* Include what has been received or forfeited as on existing shares.



Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.


ASIA WORLD
.................COMPANY LIMITED

, October 2008.

since the date of last return, showing their names and of the shares so held.

Date and numberof certificate of citizenship if issued by Government of the Union of Myanmar	ACCOUNT OF SHARES.					REMARKS.
	*Number of shares held by existing Members at date of return	** Particulars of Shares Transferred since the date of the last return by persons who are still Members		** Particulars of Shares Transferred since the date of the last return by persons who ceased to be Members		
		Number	Date of Registration of Transfer	Number	Date of Registration of Transfer	
	1725					
	769					
	-					
	360					
Total	2854	Shares				

** The date of Registration of each Transfer should be given as well as the Number of Shares transferred on each date. The particulars should be placed opposite the name of the Transferor and not opposite that of the Transferee, but the name of the Transferee may be inserted in the "Remarks" column, immediately opposite the particulars of each Transfer.




Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.

FORM E-Contd.

Names and addresses of the persons who are the MANAGERS of the ASIA WORLD COMPANY. LIMITED on the 1st day of October 2008.

NAME	ADDRESS	FOREIGNERS	Nationality Citizens of the Union of Myanmar
	- Nil -		



Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd


Note - Banking Companies must add a list of all their places of business.

I U Htun Myint Naing (Managing Director) do hereby certify that the above list and summary truly and correctly state the facts as they stood on the 1st day of October 19 2008.


I also certify that the company has not since the date of last return issued any invitation to the public for any shares or debentures of the company.

Signature

(State whether Director Manager or Secretary.)



Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.



FORM VI

RETURN OF ALLOTMENTS
THE MYANMAR COMPANIES ACT.

(See Section 104)

(To be filed with the Registrar within one month after the Allotment is made)

Return of allotment from the of 200

on the of 2009 of the * Asia World Company Limited

Made pursuant to Section 104(1)

Number of the shares allotted payable in cash ..... 7,146 Shares

" " " " .....

Nominal amount of the shares so allotted .... Ks. 714,600,000.00 (Fully Paid)

" " " " .....

Amount paid or due and payable on each such share ..... Ks. 100,000/-

" " " " .....

Number of ordinary shares allotted for a consideration other than cash

Nominal amount of the ordinary shares so allotted ..... Nil

Amount to be treated as paid on each such share .....

The consideration for which such share have been allotted is as follows:-

---

NOTE: In making a return of allotments under Section 104(1) the Myanmar Companies Act., it is to be noted that-

1. When a return includes several allotments made on different dates, the actual date of only the first and last of such allotment should be entered at the tip of the front page, and the registration of the return should be effected within one month of the first date.

2. When a return relates to one allotment only, made on one particular date, that date only should be inserted and the spaces for the second date struck out and the world made substituted for the world "From" after the world "allotments" above.

Here insert name of Company.

Distinguish between preference, ordinary, or other description of shares.

Name, Address and Description of Allotees

Names & N.R.C No	Address	Description	Number of Shares Allotted	
			Preference	Ordinary
1. U Htun Myint Naing KLG - 0510023	No.124, 8/9 Quarter, Insein Road, Hlaing Township, Yangon.	Merchant		4,320
2. U Than Myint H/RGN - 018951	No.45(A), Pyay Road, Hlaing Township, Yangon.	Merchant		1,925
3. U Maung Kyay KYN - 006425	No.C(4), Mon Myat Myit-tar Residence, Tamwe Township, Yangon.	Merchant		901
			Total	7,146 Shares

Signature

Date



Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.

THE MYANMAR COMPANIES ACT

—:o:—

FORM E.

—:o:—

NAME OF THE COMPANY:

ASIA WORLD COMPANY LIMITED

REGISTERED OFFICE


No.(61-62),Bahosi Compound,Wadan Street,

Lanmadaw Township,Yangon.

MANAGING AGENIS:

Summary of Share Capital and Shares.
List of Persons holding Shares.
Names and Addresses of Directors.
Names and Addersses of Managers.

Dated, 1st day of October 2008.




Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd.

FORM E-Contd

Names and addresses of the persons who are the DIRECTORS of the ASIA WORLD COMPANY, LIMITED.

on the 1st day of October 2008

NAME	ADDRESS	FOREIGNERS	Nationality Citizens of the Union of Myanmar
1. U Htun Myint Naing KLG - 051023	No.124,8/9 Quarter, Insein Road, Hlaing Township, Yangon.	-	Myanmar
2. U Than Myint H/RGN - 018951	No.45(A), Pyay Road, Hlaing Township, Yangon.	-	Myanmar
3. U Maung Kyay KYN - 006425	No.C(4),MONMYATMYIT-TAR RESIDENCE,TAMWE TOWNSHIP,YANGON.	-	Myanmar



Maung Kyay
Director
Asia World Co., Ltd

FORM E-Contd.

LIST OF PERSONS HOLDING SHARES IN THE ....

On the 1st .day of

And of Persons who have held shares herein at any time

addresses and account

NAMES ADDRESSES AND OCCUPATIONS.

Folio in register	Name in full.	Father's Name.	Address.	Occupation or Casts.	Nationality
1.	U Htun Myint Naing KLG - 051023	U Law Sit Han	No.124,8/9 Quarter, Insein Road,Hlaing Township,Yangon.	Merchant	Myanmar
2.	U Than Myint H/RGN - 018951	U Ohn Shein	No.45(A),Pyay Road,Hlaing Tsp; Yangon.	Merchant	Myanmar
3.	U Maung Kyay KYN - 006425	U Khin Ngar	No.C.(4),MONMYAT-MYITTAR RESIDENCE TAMWE TOWNSHIP, YANGON.	Merchant	Myanmar

သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည့်ကာလ

(၅) 29-8-2008 To 31-3-2010
(Co Res. သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည်)

[illegible] ZAW-DEPUTY DIREC[illegible]
9/6
5/6/08

(၆) ၂၇. ၁. ၂၀၁၀ ဝိ ၂၆. ၇. ၂၀၁၀ [illegible] (မှူးနှင့်/လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)

(7) 30. 7. 2010 to 31. 3. 2012.

Co. Res ရှိ၍ သက်တမ်းအဆုံး

(မှူးနှင့်/လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)
၃၀/၇
30-7-10

ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ (၁-၄-၁၀)မှ (၃၁-၃-၁၂)ရက်နေ့အထိ (၂)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)

(စန်းနွဲ့ ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)

(စန်းနွဲ့ ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

FORM XXVI

PARTICULARS OF DIRECTORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THEREIN

(Myanmar Companies Act, See Section 87)

Name of Company : ASIA WORLD COMPANY LIMITED

Presented by : U Htun Myint Naing (Managing Director)

The present christian name or names of surnames	Nationality, National Registration Card No.	Usual Residential Address	Other Business Occupation	Changes
1. U Htun Myint Naing	Myanmar 12/Ma Ya Ka (Naing) 101635	No.124,8/9 Quarter, Insein Road, Hlaing Township, Yangon.	Merchant	Managing Director
2. U Than Myint	Myanmar 12/La Ma Ta (Naing) 027772	No.62, Shwe Taung Tan Street, Lanmadaw Township, Yangon.	Merchant	No.45(A), Pyay Road, Hlaing Township, Yangon.
3. U Maung Kyay	Myanmar 12/La Tha Na (Naing) 018174	No.12(A), Pinlon Yeik Mon Lane(2), Kyee Pwar Yae (North) Quarter, Thingangyun Township, Yangon.	Merchant	No.C(4), MONMYATMYITTAR RESIDENCE, TAMWE TOWNSHIP, YANGON.

NOTE : (1) A complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.
(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for "Changes" by placing against the new Director's name the word "in place of ...." and by writing against any former Director's name the word "dead" "resigned" or as the case may be giving date of change against the entry.

Dated this 29.10.07

ASIA WORLD COMPANY LIMITED ★ YANGON MYANMAR ★

Signature ....

Designation HTUN MYINT NAING MANAGING DIRECTOR ASIA WORLD CO., LTD



မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

အေရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း

နှင့်

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

ဖြဖြဖြဖြဖြဖြဖြဖြဖြဖြဖြ

THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Memorandum Of Association

AND

Articles Of Association

Of

ASIA WORLD COMPANY LIMITED

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း

....

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ အမည်သည် "အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်" ဖြစ်သည်။

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ရုံးသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းတွင် ရှိရမည်။

၃။ ဤကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော တိုးချဲ့ပြောင်းလဲ ပေါ်ထွန်းလာသည့် စီးပွားရေး ဝါဒအရ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအကျိုးရှိစွာနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(၂) သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် သစ်မာများ၊ သစ်ပျော့များ၊ သစ်လုံးများ(ကျွန်းသစ်မှအပ)၊ သစ်ခွဲသားများ၊ အထပ်သားများ၊ သစ်ပါးလွှာများ၊ ကြိမ်းခင်းတုံးများ ၊ကြိမ်အမျိုးမျိုး၊ ကြိမ်ထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ဝါး အမျိုးမျိုး၊ မျှစ်စို၊ မျှစ်ခြောက်များ၊ သစ်စေးများ၊ ရှားစေးခဲများ၊ ထင်းရှူး ဆီခဲများ၊ အင်တွဲများ၊ သစ်မွှေးများ၊ သနပ်ခါးတုံးများ၊ သနပ်ခါးမှုန့်များ၊ အခြားသစ် တော ထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အရှင်များ၊ ငှက်အရှင်အမျိုးမျိုး၊ မျောက်များ၊ ဆင်များ၊ တိရစ္ဆာန်ဦးချိုများ၊ ခွာများ၊ အရိုးများ၊ သားရေအမျိုးမျိုး၊ သစ်သားထွက်ပစ္စည်းများ၊ သစ်၊ ဝါး၊ ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ပရိဘောဂအမျိုးမျိုး၊ ပန်းပုထွင်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ပန်းချီ ကားချပ် အမျိုးမျိုး၊ ယွန်း ထည် ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၃) ပဲမျိုးစုံသီးနှံများ၊ ကော်ဖီစေ့နှင့် ကော်ဖီမှုန့်များ၊ လက်ဖက်စိုနှင့်လက်ဖက်ခြောက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပန်းမာလာများ အစရှိသော လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဖက်ဝင်သော သစ်ဥသစ်ဖုများကို လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၄) ရေထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ရေချိုငါးနှင့် ပုစွန်၊ ငါးခြောက်၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ရေခဲစိမ်ငါး၊ ပုစွန်၊ ရေငံငါးနှင့်ပုစွန်၊ ပင်လယ်ငါးနှင့် ပုစွန်ခြောက်၊ ရေခဲစိမ်ပင်လယ်ငါးနှင့် ပုစွန်၊ စည်သွပ်ပြီးနှင့် ပြုပြင်ပြီး ရေချို ရေငံ ပုစွန်နှင့်ငါးအသားလွှာ၊ ပုစွန် ငပိနှင့် ငန်ပြာရေ၊ ငါးငပိနှင့် ငန်ပြာရေ၊

ဆား၊ ငါးမန်းတောင်၊ ငါးစီဖောင်းများ၊ ဂဏန်းအရှင်များ၊ ငါးအရှင်များ၊ ပုစွန်အရှင်များ၊ မိချောင်းအရှင်များ၊ လိပ်နှင့်လိပ်ဥ များ၊ ပင်လယ်ခူများ၊ မုတ်ခွံများ၊ ခရုစေတီများ၊ ကနကမာခွံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အလှအပ ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ အခြား ရေထွက်ပစ္စည်းများ၊ သားရေ အစိုအခြောက်များ၊ ထုတ်လုပ်ပြီး အစားအစာများ၊ အချိုရည်များ၊ အခြားစားသောက်ကုန်နှင့် စားသောက်စရာကုန်ပစ္စည်းများကို လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၅) ကိုယ်ပိုင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ပုံပစ္စည်းများ၊ ရော်ဘာပလတ်စတစ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့် ဆေး ပစ္စည်းများ စသည့် အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအမျိုးအစားမျိုးစုံတို့ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်း သူများ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ တင်ပို့သူများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်စား ကိုယ်စား လှယ်များအဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၆) စက်ကိရိယာ အမျိုးအစားမျိုးစုံ၊ ဝန်ချီစက်များ၊ ယာဉ်မျိုးစုံနှင့် အရန်ပစ္စည်းများ၊ မီးထွန်းစက်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးပြောင်း ကိရိယာများ၊ လေစုပ်စက်များ၊ အထက်ဖော်ပြပါ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာ များနှင့် ပတ်သက်သည့် အရန်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သစ်တောနှင့်လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းသူများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊၊ကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လည်း ကောင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(၇) စက်မှုလက်မှု ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရန်နှင့် ကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၈) မည်သည့်စာအုပ်၊ ဂျာနယ်၊ သတင်းစာနှင့် မဂ္ဂဇင်းမဆို ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းတို့ကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း၌ ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပြင်ပ၌ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၉) တိရစ္ဆာန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာများ၊တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကိုလက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၀) မည်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်သော မြေများကိုမဆို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ရယူရန်နှင့် အိမ်များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ရုံများကိုဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရယူရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်၊ ငှားရမ်းရန်၊ ကုန်ချင်းဖလှယ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ရောင်းဝယ်ရန် သို့မ ဟုတ် ထုခွဲရောင်းချရန်၊

(၁၆) ဤကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊၎င်း၏ဒါရိုက်တာများအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သည့် မည်သည့်အကြံပေးလုပ်ငန်း၊ ရှုံးလုပ်ငန်းနှင့် အတွင်းရေးမှူးလုပ်ငန်းများကို မဆို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၇) ကွန်ပျူတာ အသုံးချရေးနှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာ အရန်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ၊ လက်နှိပ်စက်များနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ခြင်း၊ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၈) နိုင်ငံတော်ပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ထွက်ရှိသည့် ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို မူရင်းအတိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံ၍သော်လည်းကောင်း လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၉) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဤကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုလုပ်ရန်၊

(၂၀) အမျိုးအစား အမျိုးအမည် မရွေး အားလုံးသော အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအတွက် လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဝါးမြောင်း စသည့် ရေကြောင်းများ၊ ရေကာတာများ၊ စက်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ အားကစားရုံ/ကွင်းများ စသည်များကို ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် (တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြိုချခြင်းများ ပါဝင်သည်)၊

(၂၁) အမျိုးအစား အမျိုးအမည် မရွေး အားလုံးသော ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်အစားထိုးသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂၂) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အများ၊ လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းလျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ပစ္စည်းများ၊ အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသေးသော သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းလျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပူးတွဲလျက်ရှိ သောကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်နှင့် တာဝန်များကို ရယူပြီးသော်လည်းကောင်း၊ ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း၊ ဤကုမ္ပဏီက ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်၊

(၂၃) ဤကုမ္ပဏီ၏ ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့် ပေးရန်တာဝန်များကို ရယူရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီအား တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အခြားကိစ္စရပ်များအတွက် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့် တူညီသော မည်သည့်ကုမ္ပဏီကို မဆို သိမ်းယူရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း တည်ထောင်ပေးရန်၊

(၂၄) ဤကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ဒါရိုက်တာများက ယူဆခဲ့သော် ကြွေးမြီဆပ်ရန် သီးသန့်ရန်ပုံငွေထားခြင်း၊ သီးသန့်ရံပုံငွေ ဖယ်ထားခြင်း၊ အထူးရံပုံငွေ စုထားခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊

(၂၅) လောလောဆယ်အားဖြင့် လုပ်ငန်းကိစ္စအနေဖြင့် မလိုသေးသော ကုမ္ပဏီ၏ ငွေရင်းများကို အခါအားလျော်စွာ ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း သင့်လျော်မည်ဟု ထင်မြင်သော မြှုပ်နှံရင်းနှီးခြင်း သို့တည်းမဟုတ် အာမခံပစ္စည်းများတွင် မြှုပ်နှံရန်၊

(၂၆) ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ပုဂ္ဂလိကများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများ၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သမဝါယမတို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂၇) ချက်လက်မှတ်များကို သော်လည်းကောင်း၊ ငွေပေးကတိစာချုပ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ငွေလွှဲစာချုပ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သော သို့မဟုတ် စေ့စပ်နိုင်သော အခြားစာချုပ်စာတမ်းများကိုသော်လည်းကောင်း ထုတ်ယူရန်၊ ပြုလုပ်ရန်၊ လက်ခံရန်၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊ လျှော့နှုန်းဖြင့် လဲလှယ်ရန်၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ထုတ်ပေးရန်၊

(၂၈) ကုမ္ပဏီမှ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပရှိ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ် (သို့မဟုတ်) ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းထံမှမဆို ငွေချေးယူရန်၊

(၂၉) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ သဘောတူ၍ တည်ဆဲဥပဒေများက ခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကိုမဆို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

ခြွင်းချက်။ ။ကုမ္ပဏီသည် အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ဒေသ၌ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလအလိုက် တည်မြဲနေသော ဥပဒေများက ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ တည်မြဲနေသည့်ဥပဒေများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လျော်ညီသင့်တော်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိမှသာ လျှင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ခြွင်းချက်ထားရှိပါသည်။

၄။ ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပေးရန်တာဝန်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

၅။ ကုမ္ပဏီ၏ ခွင့်ပြုရင်းနှီးငွေမှာ ကျပ် ၁၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သန်းတစ်ထောင်တိတိ) ဖြစ်၍ ၁၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ) တန် အစုရှယ်ယာပေါင်း ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) ခွဲထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးငွေကို ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရှိတရားဝင် တည်ဆဲဖြစ်သော တရားဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အထွေထွေ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး၌ တိုးမြှင့်နိုင်ခွင့်လျှော့ချနိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် အာဏာရှိသည်။

အောက်တွင် အမည်၊ နေရပ်နှင့် အကြောင်းအရာ စုံလင်စွာပါသော ဇယားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း အရ ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် လိုလားကြသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာများ ကို ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ငွေရင်းတွင် ထည့်ဝင်ကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ	အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသား/ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစု ရှယ်ယာဦးရေ	လက်မှတ်
၁။	ဦးထွန်းမြင့်နိုင် ၁၅၂၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေအယ်လ်ဂျီ- ၀၅၁၀၂၃	၆၂၂	(signed)
၂။	ဦးကျင်ထွန်း ၁၀၀၊ စနေလမ်း၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေဝိုင်အင်န်- ၀၁၆၄၇၃	၁၇၂	(signed)
၃။	ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် ၆၂၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ဂျီ/အာဂျီအင်န်- ၀၂၁၀၆၅	၃၂၂	(signed)
၄။	ဦးသန်းမြင့် ၆၂၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ အိတ်ချ်/အာဂျီအင်န်- ၀၁၈၉၅၁	၃၁၆	(signed)
၅။	ဦးမောင်ကျေး ၃၆၊ ရေကျော်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေဝိုင်အင်န်- ၀၀၆၄၂၅	၁၆၀	(signed)

နေ့စွဲ ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

(signed) 31/12/96

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

DAW KHIN KHIN SU B.A.;B.Com.;R.A
Registered Accountant and Auditor

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ

၁။ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများတွင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ထားခြင်းမှတစ်ပါး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပထမဇယားပုံစံ(က)ပါ စည်းမျဉ်းများသည် ဤကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၁၇(၂)တွင် ဖေါ်ပြထားသော မလိုက်နာ မနေရ စည်းမျဉ်း များသည် အမြဲတစေ ဤကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။

အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ

၂။ အစုရှင်တိုင်းသည် အစုရှယ်ယာခွဲထုတ်ပေးပြီး သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းခြင်းကို မှတ်ပုံတင်ပြီး သည့်နောက် နှစ်လအတွင်းတွင် ကုမ္ပဏီတံဆိပ်နှင့် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အခြား ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးက ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်ကို အခမဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိရ မည်။ ၎င်းအစုရှယ်ယာလက်မှတ်တွင် အစုရှင်သို့ ခွဲဝေချထားပြီး သို့မဟုတ် ပြောင်းလွှဲပြီးသည့် အစုရှယ် ယာများနှင့် ပေးဆပ်ပြီးငွေကို ဖေါ်ပြရမည်။တွဲဖက်အစုရှင်များဖြစ်ခဲ့သော် ကုမ္ပဏီသည် တွဲဖက်အစုရှင် များအားလုံးသို့ အစုရှယ်ယာလက်မှတ် တစ်စောင် ထပ်မံထုတ်ပေးရန်မလို။ အဆိုပါ အစုရှယ်ယာလက် မှတ်ကို တွဲဖက်အစုရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဦးသို့ ပေးအပ်ခဲ့သော် လုံလောက်သော ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ရမည်။

၃။ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်များဖြင့် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အစုရှယ်ယာလက် မှတ်ကို ၎င်းအစုရှယ်ယာ လက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ပထမဦးစွာဖော်ပြသော နာမည်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အားပေးအပ်ရမည်။

၄။ အကယ်၍မည်သည့် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်မဆို ဟောင်းနွမ်းခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ပျက်စီးချွတ်ယွင်းလျှင် အ ဆိုပါ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်ကို တင်ပြပါက ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းအစုရှယ်ယာလက်မှတ်ကို ဖျက်သိမ်း ရန် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ၎င်းအစုရှယ်ယာလက်မှတ်အစား အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အသစ်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်အစုရှယ်ယာလက်မှတ်မဆို ပျက်စီးခဲ့လျှင် သို့မ ဟုတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင် ဒါရိုက်တာများ ကျေနပ်လောက်အောင် အဆိုပါပျက်စီးကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးကြောင်းကို သက်သေသာဓကပြနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် သက်သေသာဓကမပြနိုင်ခဲ့လျှင် မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ဒါရိုက်တာများက လုံလောက်သည်ဟု ယူဆသော အာမခံချက်ပေးခဲ့လျှင် အဆိုပါပျက်စီးသည့် သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသည့် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်ကို ရထိုက်သူအား အဆိုပါ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အစား အစုရှယ်ယာလက်မှတ်သစ် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

၅။ မည်သည့် အစုရှင်ကိုမဆို အစုရှယ်ယာတိုင်းအတွက် ခေါ်ယူသည့် လက်ရှိအချိန်တွင် ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည့်အစုငွေများကို အတိုးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ (ရှိခဲ့သော်) နှင့်တကွ မပေးဆပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းအစုရှယ်ယာကို ၎င်းတစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်မည်သည့် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် တွဲဖက်ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် အမြတ်ငွေကိုမျှ အစုရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် လက်ခံယူနိုင်ခွင့်မရှိစေရ။ သို့မဟုတ် မည်သည့်အစည်းအဝေးတွင်မဆို တက်ရောက်နိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် မဲပေးနိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်နိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် မည်သည့် အခွင့်အရေးကိုမဆို သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။

သိမ်းထားပိုင်ခွင့်

၆။ တစ်ဦးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့် ပူးတွဲ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီသို့ပေးရန်ရှိသောကြွေးမြီအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကြွေးမြီတာဝန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ပြုလုပ်ထားသော တာဝန်ယူချက်အတွက်ဖြစ်စေ ပေးရန်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ပြေလည်အောင်ပြုလုပ်ရန်သော်လည်းကောင်း ထိုအချိန်ကာလအပိုင်းအခြား အကယ်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မရောက်သည်ဖြစ်စေ အဆိုပါ အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုအတွက် တစ်ဦးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်ဦးနှင့်ပူးတွဲ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဤကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားလျှင် သော်လည်းကောင်း အပြည့်မပေးရသေးသော အစုရှယ်ယာအားလုံးအပေါ်တွင် ဤကုမ္ပဏီက အဦးဆုံးနှင့် အသာဆုံး သိမ်းထားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ အဆိုပါ သိမ်းထားပိုင်ခွင့်သည် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခါအားလျော်စွာ ကြေညာထားသော အမြတ်ဝေစု အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။ သို့ရာတွင် ဤစည်းမျဉ်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအားလုံးအရသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအရသော်လည်းကောင်း အစုရှယ်ယာ တစ်ခုခုသည် ကင်းလွတ်စေရမည်ဟု ဒါရိုက်တာများက မည်သည့်အချိန်အခါတွင် မဆို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။

၇။ ဒါရိုက်တာများသည် မိမိတို့သင့်တော်သည်ထင်မြင်သောအချိန်တွင် သိမ်းထားပိုင်ခွင့်ရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုရောင်းနိုင်သည်။ သို့သော် အဆိုပါသိမ်းထားပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ရှိသောငွေများကို လောလောဆယ် ပေးရန်မလိုသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် သိမ်းထားပိုင်ခွင့်မရှိသော ငွေအရေအတွက်ကို ပေးရန် အချိန်ကျရောက်ကြောင်းဖော်ပြ၍ စာဖြင့် ထိုအချိန်တွင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းခံရသူအား၊ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်သေဆုံး၍ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအား နို့တစ်ပေးအကြောင်းကြားသည့်နေ့မှစ၍ တစ်ဆယ့်လေးရက်မပြည့်မချင်း သိမ်းထားပိုင်ခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာကို ရောင်းချခြင်းမပြုရ။

အစုရှယ်ယာများခေါ်ယူခြင်း

၈။ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၌ပါရှိသောအချက်များနှင့် အစုရှယ်ယာခွဲဝေသတ်မှတ်မှုနှင့်ဆိုင်သော စည်းကမ်းချက်များကို မဆန့်ကျင်စေဘဲ ဒါရိုက်တာများသည် အခါအားလျော်စွာ အစုရှယ်ယာများအတွက် မပေးဆောင်ရသေးသော ကျန်ငွေအားလုံးကို အစုရှင်များထံမှ ခေါ်ယူတောင်းခံနိုင်သည်။ ယင်းတို့ တောင်းခံခြင်းခံရသူ ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် တောင်းဆိုသည့် ဒါရိုက်တာများက သတ်မှတ်ပေးထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ သတ်မှတ်ရက်နှင့် နေရာဌာနတို့တွင် ပေးသွင်းရမည်။

၉။ အစုရှယ်ယာငွေ ခေါ်ယူတောင်းခံချက်သည် အရစ်ကျပေးသွင်းပြုချက်မျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းတောင်းဆိုချက်ကို အနည်းဆုံး တစ်ဆယ့်လေးရက်ကြိုတင်၍ နို့တစ်စာပေးရမည်။ နို့တစ်စာတွင်ပေးသွင်းရမည့် အချိန် သို့မဟုတ် အချိန်များ၊ ပေးသွင်းရမည့်နေရာဌာနနှင့် မည်သို့ပေးသွင်းရမည်ကို ဖော်ပြ၍ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ရေးသွင်းထားသည့်လိပ်စာအတိုင်း အဖွဲ့ဝင်များသို့ပေးပို့ရမည်။

၁၀။ အစုရှယ်ယာပေါ် ငွေခေါ်ယူတောင်းခံရန် ခွင့်ပြုသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒါရိုက်တာများက ချမှတ်သည့်အချိန်သည် တောင်းခံခြင်းပြုလုပ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။

၁၁။ ခေါ်ယူတောင်းခံသည့်ငွေသည် အစုရှယ်ယာတစ်ခု၏ မူလတန်ဖိုး လေးပုံတစ်ပုံထက်မပိုစေရ။ သို့မဟုတ် ယခင်ကနောက်ဆုံးခေါ်ယူတောင်းခံချက်အရ ပေးသွင်းရမည့်အချိန်၏ နောက်တစ်လအတွင်း ပေးသွင်းစေရန် မဖြစ်စေရ။

၁၂။ ဒါရိုက်တာများသည် အစုရှယ်ယာများအတွက် ကြေညာထားသည့်အမြတ်ဝေစု သို့မဟုတ် ဆုကြေးအားလုံးကို အဆိုပါရှယ်ယာများအပေါ် ပေးရန်ကျန်ရှိသည့်ခေါ်ယူငွေနှင့် အရစ်ကျပေးသွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်း

၁၃။ လက်ရှိအစုရှယ်ယာများအား ဤကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများက ဆုံးဖြတ်ထားသောဈေးဖြင့် ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရန် ဦးစားပေးရမည်။ ဤကဲ့သို့ဦးစားမပေးဘဲ အပြင်လူများကို အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ။

၁၄။ မည်သည့် အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်စာတမ်းကိုမဆို အများသုံးပုံစံတွင် ဖြစ်စေ၊ ဒါရိုက်တာများကပြဋ္ဌာန်းသော အခြားပုံစံတွင်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ရေးသားထားရမည်အပြင် လွှဲပြောင်းသူနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူနှစ်ဦးစလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ လွှဲပြောင်းသူသည် အစုရှင်များမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ၏ အမည်ကို ထည့်သွင်းရေးမှတ်ခြင်းမပြုမီအချိန်အထိ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အဖြစ်ဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၁၅။ ဒါရိုက်တာများသည် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ မိမိတို့သဘောအတိုင်း အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းကို အကြေအလည်ပေးဆောင်ပြီးသော အစုရှယ်ယာဖြစ်လင့်ကစား ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

၁၆။ ဒါရိုက်တာများက မည်သည့် အစုရှယ်ယာကိုမဆို လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ငြင်းပယ်လျှင် ထိုကဲ့သို့ ငြင်းပယ်လိုက်ကြောင်း သိရှိရန်အတွက် အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းစာချုပ်ကို ဤကုမ္ပဏီသို့ပေးပို့သည့်နေ့မှစ၍ နှစ်လအတွင်း လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူထံသို့ နို့တစ်စာ ပေးပို့ရမည်။

၁၇။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသေဆုံးလျှင် သေဆုံးသူသည် ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါက မသေဘဲကျန်ရစ်သူ သို့မဟုတ် ကျန်ရစ်သူများသာလျှင် လည်းကောင်း၊ သေဆုံးသူသည် တစ်ဦးတည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်က သေဆုံးသူ၏ သေတမ်းစာအရ အတည်ပြုသူ သို့မဟုတ် အမွေထိန်းသာလျှင် လည်းကောင်း၊ ထိုသေဆုံးသူ၏ အစုရှယ်ယာများကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသူ အဖြစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ်ပြုရမည်။ သို့ရာတွင် ဤစည်းမျဉ်းပါ

မည်သည့်အချက်ကမျှ ထိုသေဆုံးသွားသူနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သော အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြွေးမြီတာဝန် တစ်ခုခုမှ သေဆုံးသွားသော ပူးတွဲပိုင်ရှင်၏ ပစ္စည်းကို ကင်းလွတ်ခွင့် မပြုရ။

၁၈။ အစုရှင်တစ်ဦး သေဆုံးသွားခြင်းကြောင့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို အစုရှယ်ယာရပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးသည် အစုရှယ်ယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရရန်ရှိသော အမြတ်ဝေစုများကို သော်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် တစ်ဦးအနေဖြင့် ရသင့်ရထိုက်သကဲ့သို့ ရပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိ၏အစုရှယ်ယာကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုလုပ်သေးပါက ဤကုမ္ပဏီကပေးသော နို့တစ်စာ ရပိုင်ခွင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီအစည်း အဝေးများတွင် တက်ရောက်ခွင့် သော်လည်းကောင်း၊ မဲပေးခွင့်သော်လည်းကောင်း မရှိသည့်အပြင် မိမိ၏ရ ထိုက်သော အခွင့်အရေးများ၊ သက်ညှာသည့်အခွင့်အရေးများကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

၁၉။ ဤကုမ္ပဏီသည် လွှဲပြောင်းခြင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တစ်အုပ်ထားရှိပြီးထိုစာအုပ်တွင် အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရေးသားထားရမည်။

အစုရှယ်ယာများသိမ်းယူခြင်း

၂၀။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် တောင်းခံခြင်း တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ တောင်းခံခြင်း တစ်ခုခု၏ အရစ်ကျ ပေးခြင်းကို ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါပေးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်တွင် မပေးဘဲ ပျက်ကွက်လျှင် ဒါရိုက်တာများသည် ထိုသို့ဖြစ်ပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်၌မဆို အဆိုပါတောင်းခံခြင်း၏ သို့တည်းမဟုတ် အရစ်ကျ ပေးခြင်း၏ အချို့တစ်ဝက်ကိုပေးရန် ကျန်ရှိနေသည့်အချိန်အတွင်းတွင် မပေးရသေးသော တောင်းခံခြင်း ရှိသမျှကို ဖြစ်စေ၊ အရစ်ကျပေးခြင်းရှိသမျှကို ဖြစ်စေ ကျသင့်နိုင်ချေရှိသော အတိုးနှင့်တကွ ပေးဆပ်ရန် ဆင့်ဆိုသော နို့တစ်စာကို အဆိုပါသူထံသို့ ချအပ်နိုင်သည်။

၂၁။ အဆိုပါ နို့တစ်စာတွင် နေ့ရက်သတ်မှတ်၍ (နို့တစ်စာ ထုတ်ဆင့်သည့်နေ့မှ သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံးသောနေ့ သို့တည်းမဟုတ် ၁၄ရက်ထက် မစောသော နေ့ရက်) ယင်းနေ့ရက်ထက်စော၍ သော်လည်းကောင်း၊ ထိုနေ့တွင် သော်လည်းကောင်း ငွေပေးချေရန် သတ်မှတ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ပျက်ကွက်ပါက ယင်းပျက်ကွက်မှုအတွက် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာများကို သိမ်းယူခြင်းခံနိုင်စေရန် အကြောင်းရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၂၂။ မည်သည့်အဆိုပါနို့တစ်စာပါ လိုအပ်ချက်များအတိုင်းမဆို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက ပေးအပ်ပြီးသော နို့တစ်စာကရည်ညွှန်းသော မည်သည့်အစုရှယ်ယာများကိုမဆို နို့တစ်စာက ရည်ညွှန်းသော ငွေပေးချေရန်ကိစ္စ မပေးချေမီကာလအတွင်း မည်သည့်အချိန်၌မဆို ဒါရိုက်တာများ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်အရ သိမ်းယူနိုင်သည်။

၂၃။ သိမ်းယူခြင်းခံရသော အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ရောင်းချခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများက သင့်တော်မည်ဟု မှတ်ယူသည့်နည်းလမ်းအတိုင်းဖြစ်စေ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ရောင်းချခြင်း သို့တည်းမဟုတ်

ဒါရိုက်တာများက စီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုမီ မည်သည့်အချိန်၌မဆို ဒါရိုက်တာများက သင့်တော်သည်ဟုမှတ်ယူလျှင် အစုရှယ်ယာသိမ်းယူခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

၂၄။ အစုရှယ်ယာသိမ်းယူခြင်းခံရသူသည် အဆိုပါအစုရှယ်ယာကို ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရမည်။ သို့သော်ရပ်စဲခြင်းခံရသည့်နေ့တွင် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာများ၏ တန်ဖိုးအလိုက် ကုမ္ပဏီသို့ ပစ္စုပ္ပန်ကာလအတွင်း ထိုသူကပေးချေမည့် ငွေကြေးအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပေးရန်တာဝန်များသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်။ သို့သော် အဆိုပါအစုရှယ်ယာများအတွက် အမည်ခံတန်ဖိုးပမာဏ အပြည့်အဝကို ကုမ္ပဏီမှရရှိပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ထိုသူအပေါ်တွင် ယင်းပေးချေရန်တာဝန်သည် ဆက်လက် တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်။

၂၅။ အစုရှယ်ယာများကို ဖော်ပြပါနေ့ရက်တွင် ကုမ္ပဏီကသိမ်းယူပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖြင့်ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်ကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးက ထုတ်ပြန်ကြောင်း စိစစ်အတည်ပြုပြီးခြင်းသည် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း တောင်းဆိုလာသူအားလုံး အပေါ်တွင် ဆန့်ကျင်သောအပြီး သတ်သက်သေခံချက်ဖြစ် စေရမည်။အဆိုပါ အစုရှယ်ယာကို သိမ်းယူကြောင်း ကြေညာချကသည် လည်းကောင်း၊ ထိုပြင်ရောင်းချခြင်း သို့တည်းမဟုတ် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့အတွက် အကယ်၍ အဖိုးစားနားရရှိခဲ့လျှင် ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပေး ထားသော ဖြတ်ပိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခြင်းအတွက် တရားဝင်သော အထောက်အ ထားများဖြစ်စေပြီး ထိုသို့ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် ရယူသူကို အဆိုပါ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။ဝယ်ယူရန် ပေးငွေ(ရှိခဲ့လျှင်)ကို မည်ကဲ့သို့သုံးစွဲခြင်းအပြင် အစုရှယ်ယာကို သိမ်းယူရာတွင် ဆောင်ရွက်မှုများသည် လည်းကောင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့တည်းမဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် လည်းကောင်း နည်းလမ်းမကျခြင်းနှင့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် တရားမဝင်ခြင်းတို့သည် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်လာသူ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။

၂၆။ အဆိုပါ အစုရှယ်ယာသိမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ထုတ်ပေးစဉ်ကတည်းက သတ်မှတ်ချက်များအရ ရှယ်ယာ၏ပမာဏပေါ်မူတည်၍ဖြစ်စေ၊ ပရီမီယံကြေး ပေးချေသည့်နည်းလမ်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးချေရန် သတ်မှတ်ချိန်ရောက်ရှိလာပြီး ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ငွေကြေးမျှမပေးချေရသေးသည့်ရှယ်ယာများ၊ ကိစ္စရပ်များတွင် ပေးချေရန် နို့တစ်စာဖြင့် နည်းလမ်းတကျ တောင်းခေါ်မှုတစ်ရပ်ပြုပြီး သကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေရသည်။

မတည်ငွေရင်းပြောင်းလဲခြင်း

၂၇။ ဤကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာများသည် အချိန်ကာလအားလျော်စွာ ဤကုမ္ပဏီ၏ မတည်ငွေရင်းကို အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း တိုးမြှင့်၍ အစုရှယ်ယာ၏ တန်ဖိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။

မရှိစေရ။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးက အစည်းအဝေးခေါ်ယူရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သော် နို့တစ်စာကို အဖွဲ့ဝင်များက သင့်တော်မည်ထင်သည့် တိုတောင်းသော အချိန်ကန့်သတ်၍ ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။

၃၄။ အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများအားလုံးကို အထူးလုပ်ငန်းများဟု မှတ်ယူရမည်။ ထို့အပြင် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးခြင်း၊ ငွေစာရင်းနှင့်လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတို့ကိုလည်းကောင်း ဒါရိုက်တာများ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်များ၏ အစီရင်ခံစာများကိုလည်းကောင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှင့် ပူးတွဲပါရှိသော အခြားစာတမ်းများကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စတို့မှတပါး သာမန် အစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းအားလုံးကိုလည်း အထူးကိစ္စများဟုမှတ်ယူရမည်။

၃၅။ အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးက လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အစည်းအဝေး ထမြောက်သည့်ဦးရေမတက်လျှင် မည်သည့်လုပ်ငန်းကို မဆို အစည်းအဝေးကြီးတွင် မဆောင်ရွက်ရ၊ မည်သည့်ကိစ္စအားလုံးအတွက်မဆို အစည်းအဝေးထမြောက်သည့်ဦးရေတွင် ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်အနည်းဆုံး (၅)ဦး ရှိရမည်။ ထိုသူများမှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်နှင့် အစည်းအဝေးသို့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သော အဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်စား "လွှဲမဲ"ပေးခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်စေရမည်။

၃၆။ အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှ နာရီဝက်အတွင်း အစည်းအဝေးထမြောက်သည့်ဦးရေ မတက်ရောက်လျှင် ဤကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ တောင်းဆိုချက်များဖြင့် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါက အစည်းအဝေးကြီးကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ အခြားကိစ္စအားလုံးတွင် နောက်တစ်ပတ် တနေ့တည်း၊တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်နေရာတည်းသို့ ရွှေ့ဆိုင်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ထိုသို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားသော အစည်းအဝေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှ နာရီဝက်အတွင်း အစည်းအဝေး ထမြောက်သည့်ဦးရေမရောက်ရှိခဲ့သော် တက်ရောက်သောအဖွဲ့ဝင်တို့သည် အစည်းအဝေးထမြောက်သည့်ဦးရေဖြစ်ရမည်။

၃၇။ မည်သည့်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင်မဆို တက်ရောက်သည့် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးသည် သဘာပတိအဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့ရာတွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများက သဘာပတိအဖြစ် မဆောင်ရွက်လို လျှင် တက်ရောက်ကြသော မဲပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ တစ်ဦးဦးအား သဘာပတိအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သည်။

၃၈။ အစည်းအဝေး၌ မဲခွဲရာတွင် တူညီနေပါက အစည်းအဝေး သဘာပတိသည် ထောက်ခံမဲ သို့မဟုတ် အနိုင်မဲပေးနိုင်ခွင့် ရှိသည်။

ဒါရိုက်တာများ

၃၉။ ဒါရိုက်တာများ အနည်းဆုံး ဦးရေသည် (၂) ဦးထက် မလျော့နည်းစေရ။ အများဆုံးဦးရေသည် (၇) ဦးထက်မပိုစေရ။

၄၀။ ဒါရိုက်တာများမှာ-

(၁) ဦးထွန်းမြင့်နိုင်
(၂) ဦးကျော်ထွန်း
(၃) ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်
(၄) ဦးသန်းမြင့် နှင့်
(၅) ဦးမောင်ကျေး တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများသည် နောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမည့် သာမန် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် နုတ်ထွက်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် ပြန်လည် အရွေးခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၁။ ဒါရိုက်တာများထဲမှ ရှောင်တခင် နေရာလစ်လပ်ခဲ့လျှင် ဒါရိုက်တာအသစ်အစားထိုးခန့်ထားခြင်းမပြုရ။ နောင်တွင် ကျင်းပမည့် သာမန်အစည်းအဝေးကသာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဒါရိုက်တာအသစ်ခန့်ထားရမည်။

၄၂။ ဤကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာပေါင်း ၁၀(တစ်ဆယ်) ထက်မနည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူသာလျှင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၃။ ဒါရိုက်တာများသည် မိမိတို့ခံစားခွင့်အကျိုးအတွက် အထွေထွေ အစည်းအဝေးကြီးက တစ်နည်းနည်းဖြင့် မပြင်မချင်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

၄၄။ အကယ်၍ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီသော် ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(က) စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသော တရားရုံးတစ်ခုခုက စိတ်ပေါ့သွပ်သူတစ်ဦးအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လျှင်၊

(ခ) လူမွဲစာရင်းဝင်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ခံရလျှင်၊

(ဂ) မိမိပိုင်သော အစုရှယ်ယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ တောင်းခံငွေများကို တောင်းခံသည့်နေ့မှ နှစ်လအတွင်းမပေးနိုင်လျှင်၊

(ဃ) ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း စာဖြင့် ရေးသား၍ ကုမ္ပဏီ၏ရုံးတွင် ပေးပို့ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏လက်ကိုဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးက ထိုနုတ်ထွက်စာကို တရားဝင်လက်ခံရရှိလျှင်၊

၄၅။ ဒါရိုက်တာများအားလုံးက စာဖြင့် ရေး၍ ပြဌာန်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သော် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုပြီး ပြဌာန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သကဲ့သို့ တရားဝင်စေရမည်။

၄၆။ အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် တက်ရောက်ရမည့် ဒါရိုက်တာများဦးရေကို ဒါရိုက်တာများက သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့သတ်မှတ်ထားချက်မရှိလျှင် ဒါရိုက်တာနှစ်ဦးတက်ရောက်က အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်အထမြောက်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။

ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ

၄၇။ ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများကို ဒါရိုက်တာများက စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်။ ဤကုမ္ပဏီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို မိမိတို့က သင့်တော်သည်ဟု ထင်မြင်သည့်အတိုင်း ပေးချေနိုင်သည်။ အထွေထွေ အစည်းအဝေးကြီးတွင် ဤကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ရမည်ဟူ၍ လည်း

ကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ လည်းကောင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းများက လည်းကောင်း၊ ပေး ထားသည့် အာဏာများက မချုပ်ချယ်ခဲ့သော် ဤကုမ္ပဏီက သုံးစွဲနိုင်သော အခွင့်အာဏာ အားလုံးကို ဒါရိုက်တာများက သုံးစွဲနိုင်သည်။ ဤကုမ္ပဏီက ပြုလုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းအားလုံးကို ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြု လုပ်နိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကိစ္စများသည် ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အစည်းအဝေး ဆုံး ဖြတ်ချက်များကြောင့် ပျက်ပြယ်ခြင်း မရှိစေရ။ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ကိစ္စများကို အထွေထွေ အစည်း အဝေးတွင် တင်ပြဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုသည့်အခါ တရားဝင်သကဲ့သို့ တရားဝင်စေရမည်။

၄၈။ ဒါရိုက်တာများသည် ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိစ္စအလို့ငှာ အချိန်ကာလအားလျော်စွာ မိမိတို့သင့်တော်သည်ဟု ထင်မြင်သောငွေကို ချေးယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအတွက် လက်ခံနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဒါရိုက်တာများသည် ဤကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ တစ်ခုခုအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တာဝန်တင်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဒါရိုက်တာများက သင့်တော်သည်ဟု ထင်မြင်သောငွေကို ပြန်လည်ပေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၄၉။ ဤကုမ္ပဏီ၏ ငွေသားအားလုံးကို ဖြစ်စေ၊ ငွေပေးလက်မှတ်များကို ဖြစ်စေ၊ ငွေစက္ကူများကိုဖြစ်စေ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရမည်။ သို့မဟုတ် အပ်နှံထားရမည်။

၅၀။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာများအား ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုတွင် ကူညီရန် ဒါရိုက်တာများသည် အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးကို ခန့်ထားနိုင်သည်။ ၎င်း၏ လစာငွေကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် အတွင်းရေးမှူးအား အခြားအလုပ် ဝတ္တရား များကို အခါအားလျော်စွာ ခွဲဝေချထားနိုင်သည်။

၅၁။ ဒါရိုက်တာများသည် သင့်တော်သလို အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး ရွှေဆိုင်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး၌ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို အချင်းချင်း တိုင်ပင်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် အစည်းအဝေးထမြောက်သည့် ဦးရေကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အစည်းအဝေး၌ မဲအများစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်။ မဲအရေအတွက် တူညီနေလျှင် သဘာပတိက ထောက်ခံမဲ သို့မဟုတ် အနိုင်မဲပေးနိုင်သည်။

၅၂။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ဒါရိုက်တာများက မှတ်တမ်းစာအုပ်များကို ထားရှိစေရမည်။

၅၃။ ဤစည်းမျဉ်းများက အပ်နှင်းထားသော ယေဘူယျအာဏာများကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေဘဲ ဒါရိုက်တာများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အာဏာများ ရှိစေရမည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။

(က) ဤကုမ္ပဏီကပြုသော သို့တည်းမဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ အပေါ်တွင်ပြုသော ကိစ္စတခုခုကို စွဲဆိုရန်၊ ခုခံချေပရန်၊ ခုံသမာဓိက ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုရန်၊ စွန့်လွှတ်ရန်နှင့် စေ့စပ်ကြေအေးရန်။

(ခ) ဤကုမ္ပဏီအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားသော်လည်းကောင်း၊ အထူးလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူသော ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးအား သို့မဟုတ် သဘာပတိအဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ အဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦးအား ဒါရိုက်တာများ၏ အခကြေးငွေများအပြင် အထူးအပိုအခကြေးငွေများပေးရန်၊ ထို့ပြင် ယင်း

၂၈။ ကုမ္ပဏီသည် သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်-

(က) မတည်ငွေရင်းကို လက်ရှိအစုရှယ်ယာထက် ပိုသော ငွေပမာဏရှိသည့်အစုရှယ်ယာများအဖြစ် ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ခ) လက်ရှိအစုရှယ်ယာများကို သို့မဟုတ် အဆိုပါအနက် တစ်ခုခုကို သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းက သတ်မှတ်ထားသည့်ငွေထက် နည်းသော ငွေပမာဏရှိသည့်အစုရှယ်ယာများအဖြစ် ထပ်မံခွဲစိတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့ ခွဲစိတ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၅၀(၁)(ဃ)၏ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေရမည်။

(ဂ) ကုမ္ပဏီက ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောနေ့တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူကမယူသော သို့မဟုတ် ယူရန်သဘောတူပြီး မဟုတ်သော အစုရှယ်ယာများကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

၂၉။ ကုမ္ပဏီသည် အထူးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တရားဥပဒေများက ပေးထားသော အခွင့်အာဏာများအရ မိမိ၏မတည်ငွေရင်းကို ကြိုက်သလိုလျော့ချနိုင်သည်။

အထွေထွေအစည်းအဝေး

၃၀။ ဤကုမ္ပဏီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ တစ်ဆယ့်ရှစ်လ အတွင်း အထွေထွေ အစည်းအဝေး ခေါ်ဆိုရမည်။ ၎င်းနောက် ပြက္ခဒိန်နှစ်၊ တစ်နှစ်တွင် တစ်ကြိမ်ကျ သို့ရာတွင် အထွေထွေ အစည်းအဝေး နှစ်ခု အကြားတွင် တစ်ဆယ့်ငါးလမကျော်လွန်စေဘဲ သင့်တော်သည့်အချိန်နှင့် နေရာတွင် ဤကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိဒါရိုက်တာများက ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း အထွေထွေအစည်းအဝေး ခေါ်ဆိုကျင်းပရမည်။

၃၁။ အထက်ဖော်ပြပါ အထွေထွေအစည်းအဝေးကို သာမန်အထွေထွေအစည်းအဝေးဟုခေါ်၍ အခြားအထွေထွေအစည်းအဝေးကို အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေး ဟုခေါ်ရမည်။

၃၂။ ဒါရိုက်တာများသည် မိမိတို့သင့်တော်မည်ထင်သည့်အချိန်တွင် အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးကို ဆင့်ခေါ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ(၇၈)အရ တောင်းဆိုသူများက အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးကို ခေါ်ဆိုရန်တောင်းဆိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးကို ဆင့်ခေါ်ပေးရမည်။

အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်ချက်များ

၃၃။ အထွေထွေအစည်းအဝေး ခေါ်ဆိုရန်အတွက် ယင်းသို့ မခေါ်ဆိုမီ အနည်းဆုံး(၂၁)ရက် အချိန်ပေး၍ နို့တစ်စာပေါ်တွင် ကျင်းပမည့် အချိန်၊ နေရာ၊ နာရီတို့ကို ဖော်ပြပြီး ဆင့်ဆိုရမည်။ အထူးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရန် ရှိပါက အကြမ်းအားဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ဖော်ပြပြီး ကုမ္ပဏီ၏နို့တစ်စာရသင့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ပေးပို့ရသည်။ သို့ရာတွင် နို့တစ်စာကို အမှတ်တမဲ့ ပေးပို့ရန် မေ့သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက မရလျှင်သော်လည်းကောင်း ယင်းအကြောင်းများကြောင့် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ပျက်ပြယ်ခြင်း

ဒါရိုက်တာများအား ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းမှရရှိသည့်အမြတ်ငွေ သို့မဟုတ် အထွေထွေ အမြတ်ငွေများမှ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေရန်။

(ဂ) ကုမ္ပဏီ၏ အလုပ်သမား တစ်ဦးဦးအား သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသူ၏ မုဆိုးမအားသော်လည်းကောင်း၊ကလေးများအား သော်လည်းကောင်း၊ မှီခိုသူများအားသော်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါအလုပ်သမားသည် သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ မုဆိုးမသည် သို့မဟုတ် ကလေးများသည် သို့မဟုတ် မှီခိုသူများသည် ကုမ္ပဏီအပေါ်တွင် တရားဝင်တောင်းဆိုခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဒါရိုက်တာများက တရားမျှတသော သို့မဟုတ် သင့်တော်သော အမှုထမ်းဆုငွေဖြစ်စေ၊ ပင်စင်ကိုဖြစ်စေ၊ အပိုသဒ္ဒါကြေးကိုဖြစ်စေ၊ လျော်ကြေးကိုဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ချီးမြှင့်ရန်၊ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန်။

(ဃ) အမြတ်ဝေစု တစ်ခုခုကို မကြေညာမီ မိမိသင့်တော်မည်ထင်သော ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်အစွန်းအချို့အဝက်ကို ပင်စင်သို့မဟုတ် သဒ္ဒါကြေး သို့မဟုတ် လျော်ကြေးများ စီမံထားရှိရေးအတွက် ရံပုံငွေဖြစ်မြောက်ရန် သော်လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာများက သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော အိုနာစရန်ပုံငွေကို ဖြစ်စေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံငွေကိုဖြစ်စေ၊ တည်ထောင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားရန်ပုံငွေအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဖယ်ထုတ်ထားရန်။

(င) ဤကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြင့် ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိစ္စများအတွက် မိမိတို့က သင့်တော်မည်ထင်သော ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စေ့စပ်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပဋိညာဉ်များကို ပြုခြင်း၊ ထို့ပြင် အဆိုပါ ပဋိညာဉ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။

မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာများ

၅၄။ ဒါရိုက်တာများသည် မိမိအဖွဲ့ထဲမှ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ထက် ပို၍ဖြစ်စေ၊ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာများ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာများ အဖြစ် အချိန်ကာလ အကန့်အသတ် ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အကန့်အသတ်မထားဘဲဖြစ်စေ၊ သင့်တော်သည်ဟု သတ်မှတ်သော အခကြေးငွေလစာ၊ (သို့ မဟုတ် ကော်မရှင် သို့မဟုတ် အမြတ်ဝေစု သို့မဟုတ် တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးကွဲ၍)ဖြင့် ခန့်ထားနိုင်သည်။ ဤ သို့ခန့်ထားခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာများသည် ထိုရာထူးတွင် လက်ကိုင်ထားသည့် ကာလအတွင်း အလှည့် ကျ နုတ်ထွက်ရာတွင် မပါဝင်စေရ။ သို့မဟုတ် အလှည့်ကျ နုတ်ထွက်ရမည့် ဒါရိုက်တာများကို ဆုံးဖြတ်ရာ တွင် ထည့်သွင်းမတွက်ချက်စေရ။ သို့ရာတွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှ နားလျှင် သို့မဟုတ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ အလုပ် သက်တမ်းကို အထွေထွေ အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်လိုက်လျှင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား ခန့်ထားခြင်းသည် အဆုံးအဖြတ် ခံယူရသည် ဖြစ်စေရမည်။

၅၅။ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မန်နေဂျာသည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲရာ၌ လုံးဝတာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။ ၎င်းသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြပ်မတ်ခြင်းကို ခံယူရမည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ၎င်းအပေါ်ချမှတ်ပေးသော စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကို လိုက်နာရမည့်အပြင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က တောင်းဆိုသည့်အခါ ၎င်း၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းသိရှိသော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုအားလုံး၊ ကိစ္စရပ်အားလုံးနှင့် အရာအားလုံး၏ အကြောင်းကို တင်ပြရမည်။

၅၆။ ဒါရိုက်တာများသည် ဤစည်းမျဉ်းများဖြင့် ၎င်းတို့အား အပ်နှင်းထားသော အာဏာများမှ ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်တော်မည်ထင်သည်များကို မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာအား အခါအားလျော်စွာ ယုံကြည်အပ်နှင်းခြင်း

ပြုနိုင်သည်။ ယင်းအာဏာများကို အကျိုးကျေးဇူးရှိမည် ထင်သော အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာဖြင့် သတ်မှတ်သော အကြောင်းကိစ္စနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့အတွက် သုံးစွဲရန် အပ်နှင်းနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ယင်းအာဏာအားလုံးကို သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာကိုသော်လည်းကောင်း၊ အခါအားလျော်စွာ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အလဲအလှယ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာအလှည့်ကျနုတ်ထွက်ခြင်း

၅၇။ သာမန်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် နှစ်စဉ်လက်ရှိ ဒါရိုက်တာများ၏ သုံးချိုးတစ်ချိုးသည် (အချိန်ကာလ ကန့်သတ်၍ ခန့်ထားသော မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာမှအပ) သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာဦးရေသည် သုံးချိုးတစ်ချိုး မပြတ်လျှင် သုံးချိုးတစ်ချိုးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဦးရေသည် တာဝန်မှ အနားယူရမည်။

၅၈။ နှစ်စဉ်အနားယူရမည့် ဒါရိုက်တာများမှာ ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့်နေ့မှစ၍ အချိန်အကြာဆုံး လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်စေရမည်။ နုတ်ထွက်သည့်ဒါရိုက်တာသည် ပြန်လည်အရွေးခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းနုတ်ထွက်ခဲ့သော အစည်းအဝေးတစ်လျှောက်လုံး၌ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အမြတ်ဝေစုနှင့် သီးသန့်ရံပုံငွေ

၅၉။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးမှ အမြတ်ဝေစုများ ကြေညာနိုင်သည်။ သို့သော်ဒါရိုက်တာများက ထောက်ခံထားသော အမြတ်ဝေစုထက် မပိုရ။

၆၀။ ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ငွေပေါ်တွင် မူတည်၍ ဒါရိုက်တာများသည် အခါအားလျော်စွာ ကြားဖြတ်အမြတ်ဝေစုများကို ထုတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆလျှင် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၆၁။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ငွေများနှင့် အခြား ထုတ်မပေးရသော အမြတ်ငွေများထဲမှသာ အမြတ်ဝေစုများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၆၂။ အမြတ်ဝေစုများကို ကြေညာ၍ပေးသည့်အခါ အစုရှယ်ယာများအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသော သို့မဟုတ် ငွေပေးသွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း လျာထားသော ငွေအပေါ်တွင်သာ ပေးရမည်။ အစုရှယ်ယာအတွက် ပေးရန်တောင်းခေါ်ခြင်း မပြုသေးမီ ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသော ငွေအပေါ်တွင် အမြတ်ဝေစုမပေးရ။

၆၃။ ဒါရိုက်တာများသည် အမြတ်ဝေစုတစ်ခုခုအတွက် မထောက်ခံမီ ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ဝေစုထဲမှ မိမိသင့်တော်မည်ဟု ထင်မြင်သောငွေကို သီးသန့်ရံပုံငွေအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သီးသန့်စာရင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာများ၏ သဘောအတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် မမျှော်လင့်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ပြင်ဆင်ရန်နှင့် မွမ်းမံရန် အတွက်ဖြစ်စေ၊ အမြတ်ဝေစုကို ညီမျှစွာ ခွဲဝေပေးနိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်စေ၊ အထူးအမြတ်ဝေစုအဖြစ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဆုငွေပေးရန်အတွက်ဖြစ်စေ ဒါရိုက်တာများက သင့်တော်သည် ထင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအတွက်ဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့်အညီ အခြားကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုရန် ဖယ်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ အသုံးပြုရန်မလိုသော အချိန်တွင် အခါအားလျော်စွာ ဖယ်ထားသောငွေများကို ဤကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများ၌ လည်းကောင်း၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာမှတစ်ပါး အခြားအာမခံများတွင် လည်းကောင်း မြုပ်နှံအသုံး ချနိုင်သည်။ အချိန်ကာလအားလျော်စွာ ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် မိမိတို့ သင့်တော်သည်ဟုယူဆသောငွေများကို နောင်နှစ်များအ တွက် ကူးပြောင်းလွှဲထားနိုင်သည်။

၆၄။ မိမိတို့ဝယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာတိုင်းပေါ်တွင် တစ်ဦးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများနှင့် ပူးတွဲ၍သော်လည်းကောင်း တောင်းခံထားသောငွေများကို (အကယ်၍ အတိုးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များရှိပါက ထိုငွေများနှင့် ပေးသွင်းရန်အချိန် ကျရောက်သော်လည်း ပေးသွင်းခြင်း မပြုခဲ့သော် ထိုအဖွဲ့ဝင်များသည် အမြတ်ဝေစုများကို ရပိုင်ခွင့် မရှိစေရုံမက အခွင့်အရေးများကိုလည်း ခံစားခွင့်မရှိစေရ။

၆၅။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အမြတ်ဝေစုအပေါ်တွင် အတိုးထမ်းဆောင်ခြင်း မပြုရ။

တံဆိပ်

၆၆။ ဒါရိုက်တာများသည် ဤကုမ္ပဏီ၏ တံဆိပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားရမည်။ ယင်းတံဆိပ်ကို အခါအားလျော်စွာ ချိုးဖျက်၍ အသစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အခြားတံဆိပ်များနှင့် အစားထိုးနိုင်သည်။

၆၇။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အခွင့်အာဏာနှင့် အနည်းဆုံး ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ရှေ့တွင်သာ စာချုပ်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ် ခတ်နှိပ်ရမည်။ ယင်းမှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမျှ ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ် မရိုက်နှိပ်ရ။

၆၈။ ကုမ္ပဏီ၏ တံဆိပ်ကို ဒါရိုက်တာများက အခါအားလျော်စွာ ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် လုံခြုံသောနေရာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် ထားရှိရမည်။

စာရင်းများ

၆၉။ ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီကရရှိသောငွေများနှင့် သုံးစွဲသောငွေများအပြင် ထိုသို့ရရှိခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စများအတွက် လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ကြွေးမြီများနှင့် ကြွေးမြီတာဝန်များအတွက်လည်းကောင်း မှန်ကန်သော ငွေစာရင်းများကို ထားရှိစေရမည်။

၇၀။ ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်းစာအုပ်များကို ကုမ္ပဏီ၏ရုံးတွင် ထားရှိစေရမည်။

၇၁။ အမြတ်အရှုံးစာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို နှစ်စဉ်ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာများ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ပူးတွဲလျက် ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းပြသရမည်။ ထိုနှစ်ချုပ်စာရင်းများသည် အဆိုပါ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့မှ ခြောက်လထက်မစောသောကာလအထိဖြစ်စေရမည်။

စာရင်းစစ်များ

၇၂။ စာရင်းစစ်များကို ခန့်ထားရမည့်အပြင် ထိုသူတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄နှင့် ၁၄၅ သို့တည်းမဟုတ် အချိန်ကာလအလိုက် အာဏာသက်ရောက်လျက်ရှိသော မည်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေနှင့်မဆို အညီ ဆောင်ရွက်စေရန် သတ်မှတ်ပေးရမည်။

လျှော်ကြေး

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၆ (ဂ)တွင် ပါရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုနားခံ၍ ဤကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာတိုင်း၊ အရာရှိတိုင်း၊ သို့မဟုတ် အမှုထမ်းတိုင်း၏ ကုမ္ပဏီအလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ၎င်းတို့သည် ကုမ္ပဏီထံမှ လျှော်ကြေးအဖြစ်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မည်သည့် ဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သို့မဟုတ် အမှုထမ်းမဆို ဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သို့မဟုတ် အမှုထမ်း တစ်ဦးအဖြစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ချက်များ၊ သို့မဟုတ် ကိစ္စတို့အတွက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့တာဝန် ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်သည့် အတွက် ကုန်ကျသည့် သို့မဟုတ် ပေးဆပ်ရန်ရှိသည့်စရိတ်များ၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ခရီး စရိတ်အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းများမှ ပေးရန် ဒါရိုက်တာများတွင်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ လျှော်ကြေးငွေသည် ကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းအပေါ်တွင် လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ခွင့်ကဲ့သို့ တာဝန်ရှိစေရ မည်။ အစုရှင်အချင်းချင်း တောင်းဆိုချက်အားလုံးထက် ဦးစားပေးရမည်။

အောက်တွင် အမည်၊ နေရပ်နှင့် အကြောင်းအရာ စုံလင်စွာပါသော ဇယားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် လိုလားကြသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာများ ကို ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ငွေရင်းတွင် ထည့်ဝင်ကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ	အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသား/ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစု ရှယ်ယာဦးရေ	လက်မှတ်
၁။	ဦးထွန်းမြင့်နိုင် ၁၅၂၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေအယ်လ်ဂျီ- ၀၅၁၀၂၃	၆၂၂	(signature)
၂။	ဦးကျင်ထွန်း ၁၀၀၊ စနေလမ်း၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေဝိုင်အင်န်- ၀၁၆၄၇၃	၁၇၂	(signature)
၃။	ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် ၆၂၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ဂျီ/အာဂျီအင်န်- ၀၂၁၀၆၅	၃၂၂	(signature)
၄။	ဦးသန်းမြင့် ၆၂၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ အိတ်ချ်/အာဂျီအင်န်- ၀၁၀၉၅၁	၃၁၆	(signature)
၅။	ဦးမောင်ကျေး ၃၆၊ ရေကျော်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။	ကုန်သည်	မြန်မာ ကေဝိုင်အင်န်- ၀၀၆၄၂၅	၁၆၀	(signature)

နေ့စွဲ ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ လ၊ ၃၁ ရက်။

(signature) 31/12/96

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

DAW KHIN KHIN SU B.A., B.Com., R.A
Registered Accountant and Auditor

THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Memorandum Of Association

OF

ASIA WORLD COMPANY LIMITED

....

I. The name of the Company is " ASIA WORLD COMPANY LIMITED".

II. The registered office of the Company will be situated in the Union of Myanmar.

III. The objects for which the Company is established are as follow:-

(1) to carry on the domestic and foreign business of buying and selling, and to expand in accordance with the existing improved policy of the government of the Union of Myanmar advantageously or conveniently:

(2) to buy and sell wholesale or retail, mill, manufacture, distribute, transport, store or export timber and forest product such as hardwood, (other than teak) soft wood, round logs, conversion, veneers, mosaic floorings, scantlings plywood, canes (rattan poles) cane wares, bamboo poles, bamboo shoots (salted and dried), crude lacquer, cutch, gum-rosin, in-dive, aloe-wood, thanakhar, (in various forms) live animals, such as birds, monkeys, elephants, and animals horns, hoofs, bones and skins, wooden ware, furniture of all sorts, wood carvings, paintings, lacquer wares etc;

(3) to buy and sell wholesale or retail, mill, manufacture, distribute, transport, store or export agricultural products such as pulses and beans, coffee beans and pure coffee, tea leaves (black and green), vegetables, flowers and such related products as pharmaceutical raw materials;

(4) to buy and sell wholesale or retail, mill, manufacture, distribute, transport, store or export, marine products such as fresh, dried or frozen fresh water fish and prawns, fresh, dried or frozen seawater fish and prawns, shrimp paste and sauce, fish paste and sauce, canned and processed fresh and seawater fish and prawns, salt, shark fin, fish maw, live crabs, live fish, live prawn, live crocodile, turtle and turtle eggs, jelly fish, mother of pearl shells, mother of pearl wares, trocus shells,

and live stock, leather and hides, processed foods, soft drinks and other foodstuff and drinks;

(5) to act as importers/exporters and commission agents of all types and kinds of personal goods, household goods, construction and electrical goods, photographic stores, material made of rubber and plastic, stationary, chemicals, medicines and medicinal raw materials;

(6) to act as importers and commission agents of all types of industrial products such as machinery (all types and range), cranes, vehicles (all types and spare parts), generators, transformers, compressors and spare parts and accessories related to the above mentioned and distribute all types of industrial, forest and agricultural fields;

(7) to act as the importers and commission agents of industrial raw materials.

(8) to carry on the business of printing and publishing of any book, journal, newspaper and magazines, advertising and advertising agency business, in the Union of Myanmar and outside of the Union of Myanmar;

(9) to buy and sell wholesale or retail, mill, manufacture, distribute, transport, store or export animals and animal by-products, animal feeds, medicines for animals and insecticides;

(10) to purchase or otherwise acquire land of whatever tenure, and to purchase or acquire and construct houses, buildings, factories, and to use, let, sell, exchange or otherwise deal with or dispose of the same.

(11) to carry on market survey, research and development, import, export transport, manufacture, sale and distribution of;

(a) any and all kinds of durable, semi-durable and non-durable commodities for consumers and for industrial and chimerical use (including accessories and spare parts);

(b) any and all kinds of yarn, textiles and products, jute and jute products and packing materials;

(c) any and all kinds of leather and hides, such as shoes, slippers, hand bags and other related products;

(d) any and all kinds of papers, including carbon papers, stencil papers, toilet papers, cards and pulps;

(e) any and all kinds of perfumeries and toilet requisites, watches, clocks, imitation jeweleries, cameras, plastic products and electric and electronic products;

(12) to carry on the business of shipping services, clearing agents, cargoboats owners, lightermen, ware-horsemen, surveyors and purveyors;

(13) to act as commission agents, technical representatives on behalf of foreign companies bidding for tenders and procurement from government enterprises and importers;

(14) to carry on any other business which may seem to the Company capable of being conveniently carried out to enhance the value of or render profitable any of the Company's properties of rights;

(15) to act as consultants, technical representatives to local and foreign companies engaged in construction and development projects in Myanmar.

(16) to render any consultancy services, office and secretarial services which the Company or its Directors are being capable of;

(17) to establish centers to conduct technical training course relating to computer application and computer technology and to provide services for repair and maintenance of computer and computer spare parts, computer related materials, type writers and office equipments;

(18) to buy and sell wholesale or retail, mill, manufacture, distribute, transport, store and export substances, articles and commodities in original raw state or as finished goods manufactured by factories, mills and workshops owned by the State, co-operatives or private;

(19) to appoint agents and managers, and constitute agencies of the Company in the Union of Myanmar.

(20) to carry on .any and all kinds of construction including erection, maintenance, renovation and demolition, works or roads, bridges, waterways, dams, mills,. factories, plants, building , sport facilities etc., for private and public (State), customers and for the Company;

(21) to carry on any and all kinds of servicing, maintenance and replacement business.

(22) to acquire and take over or enter into agreement with the whole or any part of the business, property, assets and liabilities of any person or persons, firm, company or corporation, carrying on any business or of any company in dissolution;

(23) to promote any other company, for the purposes of acquiring all of property and liabilities of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company or to take or otherwise acquire any company having objects altogether or in part similar to those of this Company;

(24) to create a sinking fund, reserve fund or any other special fund for purposes which the Directors deem it will benefit the Company.

(25) to invest moneys of the Company not immediately required upon such investment or securities, it may from time to time be determined as suitable;

(26) to carry on the business of joint-venture with private individual, business organizations, government or semi-government enterprises, and co-operatives in the Union of Myanmar or outside the Union of Myanmar;

(27) to draw, make, accept, endorse, discount, execute and issue cheques, promissory notes, bills of exchange and other negotiable and transferable instruments;

(28) To borrow money for the benefit of the Company's business from any person, firm, company, bank or financial organization, either within or without the Union of Myanmar in the manners that the Company shall think fit.

(29) to carry within the country on any economic activities which the Board of Directors of the Company think fit and permitted by the existing laws;

PROVISO;- Provided that the Company shall not exercise any of the above objects whether in the Union of Myanmar or elsewhere, save in so far as it may be entitled so as to do in accordance with the laws in force from time to time and then only subject to such permission and approval as may be prescribed by the laws of the Union of Myanmar for the time being in force.

IV. The liability of the members of the Company is limited.

V. The Authorized Capital of the Company is K. 1000,000,000/- (Kyats One Thousand Million Only) divided into 10,000 shares of K. 100,000/- (Kyats One Hundred Thousand Only) each with power in General Meeting either to increase, reduce or alter such capital from time to time in accordance with regulations of the Company and the legislative provisions for the time being in force in this behalf.

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Articles of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of this Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name & Address	Occupation	Nationality & N.R.C No.	No. of Shares taken	Signature
1	U Htun Myint Naing 152, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KLG-051023	622	
2	U Kyin Htun 100, Sanay Street, Kayan Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-016473	172	
3	Daw Khin Than Myint 62, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar G/RGN-021065	322	
4	U Than Myint 62, Shwetaungdan Street, Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar H/RGN-018951	316	
5	U Maung Kyay 36, Yegyaw Street, Pazundaung Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-006425	160	

Dated : the day of 1996.

It is hereby certified that the persons mentioned above put their signatures in my presence.

31/12/96

DAW KHIN KHIN SU B.A.;B.Com.;R.A
Registered Accountant and Auditor

THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Articles Of Association

OF

ASIA WORLD COMPANY LIMITED

....

1. The regulations contained in table "A" in the First Schedule to the Myanmar Companies Act shall apply to the Company except so far as they are modified or excluded by these Articles. But the Compulsory Regulations stipulated in Section 17(2) of the Myanmar Companies Act shall always be deemed to apply to the Company.

SHARE CERTIFICATES

2. Every member shall be entitled, without payment, to receive within two months after allotments or registration of transfer a certificate under the seal, signed by the Managing Director and countersigned by one other Director, specifying the shares allotted or transfer to him and the amount paid up thereon; provided that in the case of joint holders of the Company shall not be bound to issue more than one certificate to all the joint holders and delivery of such certificate to any one of them shall sufficient delivery to all.

3. The certificate of shares registered in the names of two or more persons shall be delivered to the person first named in the Register in respect thereof.

4. If any certificate be worn out or defaced and upon production of such a certificate, the Directors may order the same to be canceled, and may issue a new certificate in lieu thereof. In case of destruction or loss of any certificate, and upon proof of such destruction or loss to the satisfaction of the Directors, or in default of proof and in any case on such indemnity (if any) as the Directors deem adequate being given, a new certificate in lieu thereof shall be given to the person entitled to such destroyed or lost certificate.

5. No member shall be entitled to receive any dividend or to be present or vote at any meeting or upon a poll or to exercise privilege as a member until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share

held by him whether alone or jointly with any other person, together with interest and expenses (if any).

LIEN

6. The Company shall have the first and paramount lien upon all shares, not be a fully paid share, registered in the name of any member, either alone or jointly with any person, for his debts, liabilities and engagements whether solely or jointly with any other person, to or with the Company, whether the period for the payment, fulfillment or discharge there of shall have actually arrived or not such lien shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares. But the Directors may at any time declare any share to be exempted wholly or partially from the provisions of this Article.

7. The Directors may sell in such manners as they think fit, any share on which the Company has the lien; but no sale shall be made unless some sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as in presently payable, has been giving to the registered holder for the time being of the share, all the person entitled by reason of his death.

CALLS ON SHARES

8. The Directors, may subject to the provisions of these Articles and to any conditions of allotment, from time it time make such calls upon the members in respect of all moneys unpaid on the shares as they think fit, and each member shall pay the amount of every call so made on him to the persons and at the time and places appointed by the Directors.

9. A call may be made payable by installments, and fourteen days notice at the least shall be given of any call, specifying the time or times and place of payment, and to whom such call shall be paid and such notice shall be sent to each member at the address given in the Register.

10. A call shall be deemed to have been made as soon as the resolution of the Directors authorizing such call was passed.

11. No call shall exceed one-fourth of the nominal amount of a share or be payable within one month after the last preceeding call was payable.

12. The Directors may apply all dividends or bonuses which may be declared in respect of any shares in payment of any call made or installments payable in respect of the same shares which shall remain unpaid.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

13. No share can be transferred to any outsider without its first being offered to the existing shareholders at a price to be determined by the Board of Directors.

14. The instrument of transfer of any share shall be in writing in the usual common form or in such other form as the Directors may prescribe, and shall be signed both by the transferor and transferee. The transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in the Register of Members in respect thereof.

15. The Directors may, in the absolute discretion and without assigning any reason thereof, decline to register any transfer of any share, whether or not it is a fully paid share.

16. If the Directors refuse to register the transfer of any shares, a notice of refusal shall be issued to the transferor and the transferee within two months from the date on which the instrument of transfer was lodged with the Company.

17. In the case of the death of a member, the survivor or survivors, where the deceased was a joint holder, and the executors or administrators of the deceased, where he was a sole or only surviving holder, shall be the only person recognized by the Company as having any title to his shares, but nothing herein contained shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share jointly held by him.

18. Any person becoming entitled to a share by reason of the death of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not before being registered as a member in respect of the share, be entitled to receive notice of, or to attend or vote at meeting of the Company, or to exercise any of the rights or privileges of a member.

19. The Company shall provide a book call "Register of Transfer" in which shall be entered the particulars of every transfer or transmission of any share.

FORFEITURE OF SHARES

20. If a member fails to pay any call or installment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time there after during such time as any part of such call or installment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of such of the call or installment as is unpaid together with any interest which may have occurred.

21. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that, in the event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

22. If the requirements of any such notice aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.

23. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be canceled on such terms as the Directors think fit.

24. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall not withstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company receive payment in full of the nominal amount of the shares.

25. A duly verified declaration in writing that the declarant is a Director of the Company, and that a share in the Company had been duly forfeited on the date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the shares, and the declaration, and the receipt of the Company for the consideration, if any, given for the share on the sale or disposition thereof, shall constitute a good title to the share, and the person to whom the share is sold or disposed of shall be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the purchased money (if any) nor shall his title to the share be effected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

26. The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether or account of the amount of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

ALTERATION OF CAPITAL

27. The Directors of the Company may, from time to time with the sanction of the Company in general meeting, increase in capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the resolution shall direct.

4. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting and all that is transacted at any Ordinary Meeting shall also be deemed ordinary special, with the exception of sanctioning a dividend, the consideration of the accounts and balance sheets and the reports of the Directors and the Auditors, and any other documents annexed to the balance sheets, and the election of Directors.

5. No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum is present when the meeting proceeds to business. For all purposes the quorum shall be not less than five persons being proxies or attorneys of members entitled to vote; and personally present at the meeting.

16. If within half an hour from the time appointed for the holding of General Meeting a quorum is not present, the meeting, if convened on the requisition of member, shall be dissolved. In any other case, it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, and if at such adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present shall be a quorum.

17. One of the Directors present shall ordinary preside at every General Meeting, but if he or all the Directors present decline to take the chair, the members present who are entitled to vote may choose someone among them to be the Chairman of the meeting.

18. In the case of an equality of votes the Chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

DIRECTORS

19. The minimum number of Directors shall not be less than (two) and the maximum number of Directors shall not be more than (seven).

10. The Directors shall be:-

    1. U Htun Myint Naing
    2. U Kyin Htun
    3. Daw Khin Than Myint
    4. U Than Myint and
    5. U Maung Kyay

The Director or Directors appointed shall retire from office at the next Ordinary Meeting, but shall be eligible for the re-election.

11. Any casual vacancy occurring in the Board of Directors may not be filled up until the next ordinary General Meeting when a new Director will be appointed by the Ordinary Resolution.

49. All moneys, bills, and notes belonging to the Company shall be paid to or deposited with the Company's bankers to an account to be opened in the name of the Company.

50. For compliance with the provisions of the Myanmar Companies Act, and with a view to assisting the Directors in the management of the Company, the Directors may appoint a Secretary and fix the remuneration as they deem fit, and charge him with all the duties assigned by the Directors from time to time.

51. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meeting as they think fit, and determine the quorum necessary for the transaction of business, questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

52. The Directors shall cause minutes to be made in books as provided by the Myanmar Companies Act.

53. Without prejudice to the general powers conferred by these Articles, it is hereby declared that the Directors shall have the following powers, that is to say, power;-

(a) to institute, conduct, defend, submit to arbitration, abandon and compound any legal proceedings by or against the Company:-

(b) to vote for a special remuneration over and above Directors fees to any one of the Directors undertaking special work for and on behalf of the Company or to any one of the Directors acting as Chairman, Financial Director or Managing Director and to give any such Director a share in the profit of any business or transaction or a share in the general profits of the Company.

(c) to give reward or allow any bonus, pension, gratuity or compensation to any employee of the Company or his widow, children or dependents that may appear to the Directors just or proper whether such employee, widow, children or dependents have or have not a legal claim upon the Company;

(d) to set aside such portion of the profit of the Company as they think fit to form a fund to provide for such pension, gratuities or compensations or to create any Provident Fund or Benefit Fund or any other Fund as the Directors may deem fit, before declaring any dividend;

(e) to enter into all such negotiations and contracts and rescind and very all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient.

MANAGING DIRECTORS

54. The Directors may from time to time appoint anyone or more of their body to be Managing Director or Managing Directors or Manager or Managers of the Company, either for a fixed term or without any limitation, and at such remuneration (whether by way of salary, or commission or participation in profits, partly in one way and partly in another) as they think fit. A Director so appointed shall not, while holding that office, be subject to rotation, or taking into account in determining the rotation of, retirement of Directors, but his appointment shall be subject to determination ipso fecto if he ceases from any cause to be a Director, or if the Company in General Meeting resolves that his tenure of the office of Managing Director or Manager be determined.

55. The Managing Director or Manager shall be in sole charge in the management of the affairs of the Company, subject to general control and supervision of the Chairman of the Board of Directors. He shall conform to any regulations with may be imposed upon him by the Board of Directors, and he shall, whenever required by the Directors, rendered to them an account of all transactions, matters and things relation to the Company and it's affairs over which the Managing Director may have control or of which he may have cognisance.

56. The Directors may from time to time entrust and confer upon the Managing Director for the time being such of the powers hereby vested in the Directors generally as they may think fit and may confer such power for such time and to be exercised for such objects and purposed and upon such terms and conditions, and with such restrictions as they think expedient, and may from time to time revoke withdraw, alter or vary all or any of such powers.

ROTATION OF DIRECTORS

57. At the Ordinary General Meeting in every year one third of the Directors for the time being, (other than a Managing Director appointed for a fixed period), if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one third shall retire from office.

58. The Directors to retire in every year shall be those who have been longest since their last election. A retiring Director shall be eligible for re-election, and shall act as a Director throughout the Meeting at which he retires.

DIVIDENDS AND RESERVES

59. The Company in General Meeting may declare dividends, but no dividends shall exceed the amount recommended by the Directors.

60. The Directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company.

61. No dividend shall be paid otherwise than out of profits of the year or any other undistributed profits.

62. All dividends shall be declared and paid according to the amounts paid on the shares or credited as paid up thereon, except the amount paid on a share in advance of call.

63. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company, such sums as they think proper, as reserve fund or reserve account, which shall at the discretion of the Directors be applicable for meeting contingencies, or for repairing or maintaining any work connected with the business of the Company or shall be applicable for equalizing dividends, or for distribution by way of special dividend or bonus, or may be applied for such other purposes for which the profits of the Company may lawfully be applied as the Directors may think expedient in the interest of the Company, and pending such application, the Directors may employ the sums from time to time so set apart as aforesaid in the business of the Company or invest the same in such securities, other than the shares of this Company as they may select. The Directors may also from time to time carry forward such sums as they may deem expedient in the interest of the Company.

64. No member shall be entitled to receive any dividend or to exercise any privilege as a member until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any other person, together with interest and expenses (if any).

65. No dividend shall bear interest against the Company.

THE SEAL

66. The Directors shall procure a seal to be made for the Company and may from time to time cause such seal to be broken up an renewed the same or cause any other seal or seals to be substituted therefor.

67. The seal of the Company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board of Directors and in the presence of at

least one Director who shall sign every instrument to which the seal is affixed.

68. The seal shall be kept in a safe in such place and under the custody of such person as the Directors may from time to time decide.

ACCOUNTS

69. The Directors shall cause true accounts to be kept of the sums of money received and expended by the Company in the matters in respect of which such receipt and expenditure takes place and of the Assets, Credits, and Liabilities of the Company;

70. The books of Accounts shall be kept at the registered office.

71. Profits and Loss accounts and Balance sheet accompanied by a report of the Directors shall be made out in every year and laid before the Company in General Meeting made up to date not more than (6) six months before such meeting.

AUDIT

72. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with Sections 144 and 145 of the Myanmar Companies Act or any statutory modification thereof for the time being in force.

INDEMNITY

73. Subject to the provisions of Section 86 (c) of the Myanmar Companies Act, every Director, Officers or Servant of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all losses and expenses incurred by him in connection with the business of the Company. It shall be the duties of the Directors to pay all costs, losses and expenses out of assets of the Company with any Directors, Officer or Servant of the Company may incur or become liable to by reason of many contract entered into or acts and things done by him as such, Directors, Officers or Servants in the discharge of his duties including traveling expenses and the amount for which such indemnity is provided shall immediately attach as lien on the property of the Company and have priority as between the members over all the other claims.

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of this Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name & Address	Occupation	Nationality & N.R.C No.	No. of Shares taken	Signature
1	U Tun Myint Naing 152, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KLG-051023	622	
2	U Kyin Htun 100, Sanay Street, Kayan Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-016473	172	
3	Daw Khin Than Myint 62, Shwetaungdan Street,Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar G/RGN-021065	322	
4	U Than Myint 62, Shwetaungdan Street,Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar H/RGN-018951	316	
5	U Maung Kyay 36, Yegyaw Street, Pazundaung Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-006425	160	

Dated : the 31 day of December 1996.

It is hereby certified that the persons mentioned above put their signatures in my presence.

31/12/96


DAW KHIN KHIN SU B.A.;B.Com.;R.A
Registered Accountant and Auditor




We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Articles of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of this Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name & Address	Occupation	Nationality & N.R.C No.	No. of Shares taken	Signature
1	U Tun Myint Naing 152, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KLG-051023	622	
2	U Kyin Htun 100, Sanay Street, Kayan Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-016473	172	
3	Daw Khin Than Myint 62, Shwetaungdan Street,Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar G/RGN-021065	322	
4	U Than Myint 62, Shwetaungdan Street,Lanmadaw Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar H/RGN-018951	316	
5	U Maung Kyay 36, Yegyaw Street, Pazundaung Tsp, Yangon.	Merchant	Myanmar KYN-006425	160	

CERTIFIED TRUE COPY





U SEIN LIN B.A., B.L.
M.C.A.S (Canada)
Advocate & Notary Public
55, Mahabandoola Garden St.
Yangon. Ph · 281400

Regd : No. 646/05

Dated : the 31st day of December 1996.

It is hereby certified that the persons mentioned above put their signatures in my presence.

31/12/96

12 MAY 2005

DAW KHIN KHIN SU B.A.;B.Com.;R.A
Registered Accountant and Auditor

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

စာအမှတ်၊ရက-၆(က)/မ-၁၁၇၈/၂၀၁၁(၁၁၈၅၃)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် သို့ တင်ပြသည့်
အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင်-ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း အား B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ**

၁။ မြန်မာကုမ္ပဏီဖြစ်သော အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊(၃)ဖာလုံ ကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဦးမောင်ကျော့ (အဘ-ဦးခင်ငါး)မှ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ တစ်ဆင့် အဆိုပြု တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်း အဆိုပြုချက်ကို (နောက်ဆက်တွဲ-က)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၄)သန်းအပါအဝင် စုစုပေါင်း ကျပ် (၄၂၈၇.၂၂)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈)သန်းဖိုးနှင့် ကုန်ကြမ်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၆)သန်းဖိုးတို့အား ပြည်ပမှ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

<u>ကျပ် ၄၂၈၇.၂၂ သန်း</u> (US$ ၁.၀၄သန်းအပါအဝင်)

(က)	ငွေသား	၈၇၆.၉၁	
(ခ)	ကုန်ကြမ်း	၃၄၀၉.၈၂	(US$ ၀.၉၆သန်းအပါအဝင်)
(ဂ)	စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ	၀.၄၉	(US$ ၀.၀၈ သန်းအပါအဝင်)

၃။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းတွင် ဌာနမှ တည်ဆောက်သည့် မအူပင် တံတား(၂၃၆၂')တစ်စင်း ရှိပါသည်။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းတွင် အသွား/အပြန် ခရီးစဉ်အတွက် မအူပင် ဂိတ်တွင် ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့် တိုးမြှင့်ဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ၏ (၂/၂၀၁၁) အစည်းအဝေး ခွင့်ပြုချက်အရ (၂၇-၄-၂၀၁၁) နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်း ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုမည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းဖောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကာလ (တည်ဆောက်ရေးကာလ)မှာ (၃)နှစ်ဖြစ်ပါ သည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၉-ဂ(၁))

(ခ) လုပ်ငန်း သက်တမ်း ကာလမှာ နှစ်(၄၀) ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူပါက တစ်ကြိမ်လျှင် (၅)နှစ်စီ ဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းသက်တမ်းကာလ ကို လမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း ကာလ (၃)နှစ် အထိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် နေ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် နေ့၊ ထိုနှစ်ရပ်အနက် စောရာ နေ့ရက်ကာလမှ စတင်သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ဃ)

(ဂ) အဆိုပြုကုမ္ပဏီများမှ အောက်ပါလမ်းအသုံးပြုခ နှုန်းထားများအတိုင်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်- (စာချုပ်အပိုဒ် ၈-က)

စဉ်	**ယာဉ်အမျိုးအစား**	**လမ်းအသုံးပြုခနှုန်း တစ်မိုင်နှုန်း**
၁။	(၁)တန်အောက် ယာဉ်ငယ်များ	၄ ကျပ် ၁၃ ပြား
၂။	(၁)တန်မှ (၃)တန်အထိ ယာဉ်များ	၁၂ ကျပ် ၃၉ ပြား
၃။	(၅)တန်အောက် ကားကြီးများ	၂၀ ကျပ် ၆၅ ပြား
၄။	(၁၀)တန်အောက် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ	၄၁ ကျပ် ၃၀ ပြား
၅။	(၂၀)တန်အထိ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ	၈၂ ကျပ် ၅၉ ပြား
၆။	(၂၀)တန်အထက် တန်ပို(၁)တန်လျှင်	၈ ကျပ် ၂၆ ပြား

(ဃ) တံတားအသုံးပြုခများကို ပေ(၁၈၀)နှင့် အထက် ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ် ဖြင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၈-ခ(၁))

(င) လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ရငွေအပေါ် ခွင့်ပြုကာလ အပိုင်းအခြား အလိုက် အောက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းများအတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ပ)

(၁)	ပထမ (၃)နှစ်အတွက်	ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂)	(၄)နှစ်မြောက်မှ(၁၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၅% ပေးသွင်းရန်
(၃)	(၁၄)နှစ်မြောက်မှ(၂၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၀% ပေးသွင်းရန်
(၄)	(၂၄)နှစ်မြောက်မှ(၃၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၅% ပေးသွင်းရန်

(၅) (၃၄)နှစ်မြောက်မှ(၄၀)နှစ်မြောက်အထိ (၇)နှစ် ၂၀% ပေးသွင်းရန်

(မှတ်ချက်။ B.O.T နှစ် လေးဆယ် ပြည့်ပြီးနောက် သက်တမ်းတိုးခွင့် ရရှိပါ က နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

(စ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဘဏ်အာမခံကြေးငွေအဖြစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်၏ (၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေကို ထားရှိပေးရမည်။ယင်းသက်တမ်းသည် စတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်သည်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်းစတင်ရန် အကြောင်းကြားစာရပြီး ရက်(၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်းလုပ်ငန်းကို ပြီးစီး အောင်ဆောင်ရွက်ရန် အပါအဝင် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘဏ်အာမခံငွေကို ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိမ်းယူ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ် အာမခံငွေ ကို လုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူသို့ ပြန်လည် ထုတ်ပေးရမည်။(စာချုပ်အပိုဒ် -၆)

(ဆ) အဆိုပြုကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရပါ။ (စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ထ)

(ဇ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့သည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ(ဌာန)မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ (ကုမ္ပဏီ)သို့ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ (စာချုပ်အပိုဒ် ၉-ခ)

(ဈ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသည့် ကာလ နှစ် (၄၀) သို့မဟုတ် နောက်ထပ် တိုးမြှင့် ကာလများ ပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်းနှင့် တံတားများ၊ ဂိတ်များနှင့် အဆောက်အဦ များကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်က ရှိနေသော ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားအတိုင်း ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသို့ အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်း ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် -၂၀)

၆။ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ် (၂၁)နှစ်မြောက်တွင် ရရှိမည့် ဝင်ငွေနှင့် အသုံး စရိတ်ခန့်မှန်းခြေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကျပ်(သန်း)

(က)	ဝင်ငွေ	၁၇၆.၄၅
(ခ)	အသုံးစရိတ်	၁၇၃.၃၅ (စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ၁၇၂.၀၂+ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၁.၃၃)
(ဂ)	အသားတင်အမြတ်	၃.၁၀

၇။ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ်(၂၁)နှစ် မြောက်တွင် ဝင်ငွေခွန်၊ လမ်းဖြတ်သန်းခ၊ အရင်းကြေကာလ နှင့် အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

		ကျပ်(သန်း)
(က)	ဝင်ငွေခွန်	၁.၃၃
(ခ)	လမ်းဖြတ်သန်းခ	၁၇.၆၅
(ဂ)	အရင်းကြေကာလ	(၃၅)နှစ်၊ (၃)လ
(ဃ)	အရင်းအနှီးပေါ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နှုန်း(IRR)	၁.၅%

၈။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းတွင် တည်ဆောက်ရေး ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းမှ လုပ်သား(၂၄၂)ဦး နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ကာလတွင် ပြည်တွင်း မှ လုပ်သား(၃၅)ဦးခန့် ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးမောင်ကျေး အမည်ဖြင့် အင်းဝဘဏ်ရှိ (၇-၉-၂၀၁၁)နေ့ ငွေလက်ကျန် ကျပ်(၃၉၃.၅၃)သန်းကျော် တင်ပြထားပါသည်။ သုံးစွဲရန်ကျပ်ငွေ (၄၂၈၁)သန်း၏ (၉%) ကို တင်ပြထားကြောင်း စိစစ်ရပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ အထောက် အထားအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးမောင်ကျေး အမည်ဖြင့် MICB ရှိ (၂၈-၉-၂၀၁၁) နေ့ ငွေလက်ကျန် US$ (၁.၇၂)သန်းကျော် တင်ပြထားပါသည်။ သုံးစွဲရန် US$ (၁.၀၄)သန်း အတွက် လုံလောက်မှုရှိကြောင်း စိစစ်ရပါသည်။

၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ အရ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃ အရ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့်များကို လည်းကောင်း ခံစားခွင့် ပြုရပါမည်။

၁၁။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊ (၃)ဖာလုံကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှတစ်ဆင့် တင်ပြခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန်မှု ခံယူအပ်ပါသည်။

အတွင်းရေးမှူး(ကိုယ်စား)

(အေးကို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

အေးရှားဝါးလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊(၃)ဖာလုံ ကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအခန်း(၅) ၊အပိုဒ် (၈)နှင့် (၉)ပါ အချက်များအရ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ဦးစီးမှူး

(သီတာမြင့်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး

မာတိကာ

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင်- ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ**

၁။ မြန်မာကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းပိုင် မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊ (၃)ဖာလုံကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် အဆိုပြုချက်အား(၂၈-၁၀-၂၀၁၁) နေ့တွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ (၂၁/၂၀၁၁) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ရာ ခွင့်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အခန်း(၅)၊ ပုဒ်မ ၁၀ နှင့် ယင်းဥပဒေ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ အခန်း(၄) ၊ အပိုဒ် ၁၂ တို့နှင့် အညီ အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd) အား မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊ (၃)ဖာလုံကို BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင် ဖောက်လုပ်၍ လမ်းတံတား အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်ပေးမည့် ခွင့်ပြုမိန့် နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးပေးနိုင်ပါရန် ပြုစုတင်ပြ အပ်ပါသည်။

(အေးကို)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဥက္ကဋ္ဌ

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

MIC 8-8-11 Ns

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၃၁ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင်- ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ**

အထက် အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ (၂၁/၂၀၁၁) (၂၈-၁၀-၂၀၁၁) အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့ ထုတ်ပေးမည့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ(မူကြမ်း)တို့အားပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

31/10
(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ဦးစီးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

M-079
20/10

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် **အမှာစာ (စာချော)**တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးနိုင်ပါရန် ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

(သီတာမြင့်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

စာအမှတ်၊ရက-၆(က)/မ-၁၁၇၈/၂၀၁၁(၁၁၈၅၃)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် သို့ တင်ပြသည့်
အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင်-ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း အား B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ**

၁။ မြန်မာကုမ္ပဏီဖြစ်သော အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊(၃)ဖာလုံ ကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဦးမောင်ကျေး (အဘ-ဦးခင်ငါး)မှ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ တစ်ဆင့် အဆိုပြု တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်း အဆိုပြုချက်ကို (နောက်ဆက်တွဲ-က)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၄)သန်းအပါအဝင် စုစုပေါင်း ကျပ် (၄၂၈၇.၂၂)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈)သန်းဖိုး နှင့် ကုန်ကြမ်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၆)သန်းဖိုးတို့အား ပြည်ပမှ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

<u>ကျပ် ၄၂၈၇.၂၂ သန်း</u> (US$ ၁.၀၄သန်းအပါအဝင်)

(က)	ငွေသား	၈၇၆.၉၁	
(ခ)	ကုန်ကြမ်း	၃၄၀၉.၈၂	(US$ ၀.၉၆သန်းအပါအဝင်)
(ဂ)	စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ	၀.၄၉	(US$ ၀.၀၈ သန်းအပါအဝင်)

၃။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းတွင် ဌာနမှ တည်ဆောက်သည့် မအူပင် တံတား(၂၃၆၂')တစ်စင်း ရှိပါသည်။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းတွင် အသွား/အပြန် ခရီးစဥ်အတွက် မအူပင် ဂိတ်တွင် ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အဆိုပြုလမ်းအပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့် တိုးမြှင့်ဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ၏ (၂/၂၀၁၁) အစည်းအဝေး ခွင့်ပြုချက် အရ (၂၇-၄-၂၀၁၁) နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်း ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုမည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းဖောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကာလ (တည်ဆောက်ရေးကာလ)မှာ (၃)နှစ်ဖြစ်ပါ သည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၉-ဂ(၁))

(ခ) လုပ်ငန်း သက်တမ်း ကာလမှာ နှစ်(၄၀) ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူပါက တစ်ကြိမ်လျှင် (၅)နှစ်စီ ဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းသက်တမ်းကာလ ကို လမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း ကာလ (၃)နှစ် အထိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် နေ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် နေ့၊ ထိုနှစ်ရပ်အနက် စောရာ နေ့ရက်ကာလမှ စတင်သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ဃ)

(ဂ) အဆိုပြုကုမ္ပဏီများမှ အောက်ပါလမ်းအသုံးပြုခ နှုန်းထားများအတိုင်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်- (စာချုပ်အပိုဒ် ၈-က)

စဉ်	**ယာဉ်အမျိုးအစား**	**လမ်းအသုံးပြုခနှုန်း တစ်မိုင်နှုန်း**
၁။	(၁)တန်အောက် ယာဉ်ငယ်များ	၄ ကျပ် ၁၃ ပြား
၂။	(၁)တန်မှ (၃)တန်အထိ ယာဉ်များ	၁၂ ကျပ် ၃၉ ပြား
၃။	(၅)တန်အောက် ကားကြီးများ	၂၀ ကျပ် ၆၅ ပြား
၄။	(၁၀)တန်အောက် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ	၄၁ ကျပ် ၃၀ ပြား
၅။	(၂၀)တန်အထိ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ	၈၂ ကျပ် ၅၉ ပြား
၆။	(၂၀)တန်အထက် တန်ပို(၁)တန်လျှင်	၈ ကျပ် ၂၆ ပြား

(ဃ) တံတားအသုံးပြုခများကို ပေ(၁၈၀)နှင့် အထက် ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ် ဖြင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၈-ခ(၁))

(င) လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ရငွေအပေါ် ခွင့်ပြုကာလ အပိုင်းအခြား အလိုက် အောက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းများအတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ပ)

(၁)	ပထမ (၃)နှစ်အတွက်	ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂)	(၄)နှစ်မြောက်မှ(၁၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၅% ပေးသွင်းရန်
(၃)	(၁၄)နှစ်မြောက်မှ(၂၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၀% ပေးသွင်းရန်
(၄)	(၂၄)နှစ်မြောက်မှ(၃၃)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၅% ပေးသွင်းရန်

(၅) (၃၄)နှစ်မြောက်မှ(၄၀)နှစ်မြောက်အထိ ၂၀% ပေးသွင်းရန်
(၇)နှစ်

(မှတ်ချက်။ B.O.T နှစ် လေးဆယ် ပြည့်ပြီးနောက် သက်တမ်းတိုးခွင့် ရရှိပါ က နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

(စ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဘဏ်အာမခံကြေးငွေအဖြစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်၏ (၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေကို ထားရှိပေးရမည်။ယင်းသက်တမ်းသည် စတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်သည်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်းစတင်ရန် အကြောင်းကြားစာရပြီး ရက်(၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်းလုပ်ငန်းကို ပြီးစီး အောင်ဆောင်ရွက်ရန် အပါအဝင် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘဏ်အာမခံငွေကို ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိမ်းယူ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ် အာမခံငွေ ကို လုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူသို့ ပြန်လည် ထုတ်ပေးရမည်။(စာချုပ်အပိုဒ် -၆)

(ဆ) အဆိုပြုကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရပါ။ (စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ထ)

(ဇ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့သည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ(ဌာန)မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ (ကုမ္ပဏီ)သို့ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ (စာချုပ်အပိုဒ် ၉-ခ)

(ဈ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသည့် ကာလ နှစ် (၄၀) သို့မဟုတ် နောက်ထပ် တိုးမြှင့် ကာလများ ပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်းနှင့် တံတားများ၊ ဂိတ်များနှင့် အဆောက်အဦ များကို ဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်က ရှိနေသော ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားအတိုင်း ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသို့ အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်း ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။(စာချုပ်အပိုဒ် -၂၀)

၆။ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ် (၂၁)နှစ်မြောက်တွင် ရရှိမည့် ဝင်ငွေနှင့် အသုံး စရိတ်ခန့်မှန်းခြေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကျပ်(သန်း)

(က)	ဝင်ငွေ	၁၇၆.၄၅
(ခ)	အသုံးစရိတ်	၁၇၃.၃၅ (စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ၁၇၂.၀၂+ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၁.၃၃)
(ဂ)	အသားတင်အမြတ်	၃.၁၀

၇။ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ်(၂၁)နှစ် မြောက်တွင် ဝင်ငွေခွန်၊ လမ်းဖြတ်သန်းခ၊ အရင်းကြေကာလ နှင့် အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

		ကျပ်(သန်း)
(က)	ဝင်ငွေခွန်	၁.၃၃
(ခ)	လမ်းဖြတ်သန်းခ	၁၇.၆၅
(ဂ)	အရင်းကြေကာလ	(၃၅)နှစ်၊ (၃)လ
(ဃ)	အရင်းအနှီးပေါ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နှုန်း(IRR)	၁.၅%

၈။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းတွင် တည်ဆောက်ရေး ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းမှ လုပ်သား(၂၄၂)ဦး နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ကာလတွင် ပြည်တွင်း မှ လုပ်သား(၃၅)ဦးခန့် ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးမောင်ကျေး အမည်ဖြင့် အင်းဝဘဏ်ရှိ (၇-၉-၂၀၁၁)နေ့ ငွေလက်ကျန် ကျပ်(၃၉၃.၅၃)သန်းကျော် တင်ပြထားပါသည်။ သုံးစွဲရန်ကျပ်ငွေ (၄၂၈၁)သန်း၏ (၉%) ကို တင်ပြထားကြောင်း စိစစ်ရပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ အထောက် အထားအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးမောင်ကျေး အမည်ဖြင့် MICB ရှိ (၂၈-၉-၂၀၁၁) နေ့ ငွေလက်ကျန် US$ (၁.၇၂)သန်းကျော် တင်ပြထားပါသည်။ သုံးစွဲရန် US$ (၁.၀၄)သန်း အတွက် လုံလောက်မှုရှိကြောင်း စိစစ်ရပါသည်။

၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ အရ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃ အရ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့်များကို လည်းကောင်း ခံစားခွင့် ပြုရပါမည်။

၁၁။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊ (၃)ဖာလုံကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှတစ်ဆင့် တင်ပြခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန်မှု ခံယူအပ်ပါသည်။

အတွင်းရေးမှူး(ကိုယ်စား)
(အေးကို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

အေးရှားဝါးလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co., Ltd)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁)မိုင်၊(၃)ဖာလုံ ကို B.O.Tစနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအခန်း(၅) ၊အပိုဒ် (၈)နှင့် (၉)ပါ အချက်များအရ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ဦးစီးမှူး

(သီတာမြင့်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး

မာတိကာ

M-536
619

စာ၄ 6
6/9



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း(၂၁)မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးပေးပို့လာပါသည် ။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်း (၂၃) မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေပြဇယား (၁)စောင်တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည် ။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို

- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

D:\Khwe 2 2011\2011 August\DM Pg.22 (170 s)



MIC

ဖတ်ရှုပြီး	
ရာထူး	လက်မှတ်
ဥက္ကဋ္ဌ	
အတွင်းရေးမှူး	
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	
ညွှန်ကြားရေးမှူး	



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်



စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း(၂၃)မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးပေးပို့လာပါသည် ။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်း (၂၃) မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေပြဇယား (၁)စောင် တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည် ။

၂၃/၈/၂၀၁၁

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို

- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

D:\Khwe 2 2011\2011 August\DM Pg.22 (170 s)



MIC

ဖတ်ရှုပြီး	
ရာထူး	လက်မှတ်
ဥက္ကဋ္ဌ	
အတွင်းရေးမှူး	
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	
ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	
ဒု. ညွှန်ကြားရေးမှူး	

(၃၀-၁-၂၀၀၉) ရက်နေ့ B.O.T အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ(နှစ်)	(၁)ရက်လျှင်သွားသည့်ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ်ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း	အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ	၁.၄၈	၃၅.၃	၂၉၅	၅	၄၂၈၇.၂၂၂

၂၂-၄-၂၀၁၁

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနခွဲ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုလွှာ (B.O.T စနစ်လမ်းလုပ်ငန်း) တွင် ပါဝင်ရမည့် အဓိက အချက်အလက်များ (Check List)

ကုမ္ပဏီအမည် - စားကျား ဝေါလဝ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း - BOT စနစ်ဖြင့် မဟူပင် [illegible] လောက် [illegible] မြေပြင်မြောက်ရာ [illegible]

တင်ပြသည့်နေ့ - ၃၀ . ၈ . ၂၀၁၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပါ (✔) မပါ (X)	အလုံ	မှတ်ချက်
၁။	**လိုအပ်သည့်အချက်များ**			
	- ဌာနပိုင်မြေတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့်တင်ပြရန်၊	✔		
	- အဆိုပြုတင်ပြခြင်းနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်လွှာ	✔		
	- ကတိဝန်ခံချက်			
	- ပုံစံ မနသ ၁	✔		
	- BOD List	X		
၂။	**အဆိုပြုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ခြင်း**			
	- BOTစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါကBOTစာချုပ်(မူကြမ်း) (ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ပြီး စာချုပ် (မူကြမ်း)များ ဖြစ်ရပါမည်)	✔		
	- အဆိုပြုလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကြမ်းရယူမည့်အစီအစဉ် (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) တင်ပြရန်၊	✔		
	- ကုန်ကြမ်းသည် ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါက သုံးစွဲမည့် နိုင်ငံခြားငွေ ရယူမည့် အစီအစဉ် တင်ပြရန်	✔		
၃။	**မတည်ရင်းနှီးငွေ**			
	- အနည်းဆုံး ကျပ်(၁၀.၀၀)သန်း ရှိရမည်။ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ပါဝင်သည့် စာရင်းများကို နောက်ဆက်တွဲများ ဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြရမည်။)	✔		

မှတ်ချက် - n.c = Not Concern (မသက်ဆိုင်ပါ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပါ (✔) မပါ (x)	အလံ	မှတ်ချက်
၄။	**စက်ပစ္စည်း/ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ** - ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူမည့် စာရင်း၊ - ပြည်တွင်း မှ ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်ပါက ဝယ်ယူပြီးကြောင်း အထောက်အထား - ပြည်ပမှ ဝယ်ယူပြီးဖြစ်ပါက ဝယ်ယူပြီးကြောင်း အထောက်အထား Import Declaration (ID)နှင့် Import License (IL)များ	✔		
၅။	**စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များ** - နှစ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက် (ဖြတ်သန်းသွားသည့် ကားစီးရေပေါ် မူတည်၍ ရရှိနိုင်မည့် ဝင်ငွေ) - လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်း - အရှုံး/အမြတ်စာရင်း (ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၏ ငယ်စာရင်း တင်ပြရန်) - ငွေသားစီးဆင်းမှုစာရင်း (Cash Flow Statement) ၊ IRR ၊ Pay back တွက်ချက်မှုများ (ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၏ ငယ်စာရင်း တင်ပြရန်) - အမျိုးသားဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိနိုင်မည့် အခြေအနေ(လုပ်ငန်းမှ ရရှိမည့်အမြတ်) - နိုင်ငံတော်က ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ် အခြေအနေ (အမြတ်ခွန်/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရသည့် ငွေ) - အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု အခြေအနေ (ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း၊ လစာ တွက်ချက်မှု)	✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		
၆။	**ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်မည့်မြေအထောက်အထားနှင့် လမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ** - လမ်းဖောက်လုပ်မည့် တည်နေရာပြပုံ ၊ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံမည့် ဂိတ်တည်နေရာ နှင့် လမ်းအရှည်မိုင် - ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် - တံတားစာရင်း	x x x		

မှတ်ချက် - n.c = Not Concern (မသက်ဆိုင်ပါ)

Check List.doc

စဥ်	အကြောင်းအရာ	ပါ (✓) မပါ (x)	အလံ	မှတ်ချက်
၇။	**လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်ငွေနှင့်စပ်လျဥ်း၍ စိစစ်ခြင်း**			
	- အဆိုပြုကုမ္ပဏီ၏ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်း ပမာဏ (Authorized Capital) ကို စိစစ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်း / စည်းမျဥ်း တင်ပြရန်)	x		
	- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ပြည်တွင်းသုံးငွေအတွက် ဘဏ် အထောက် အထား တင်ပြရန်၊ (ယင်းငွေသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ (ဝယ်ယူပြီး တန်ဘိုးမှအပ) ၏ အနည်းဆုံး ( )ရာခိုင်နှုန်း တင်ပြရန်)	x		
	- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံခြားငွေ ပါဝင်ပါက ၎င်းအတွက် MFTB/ MICB ၏Bank Statement တင်ပြရန်၊ (ယင်းငွေသည် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ပမာဏ (ဝယ်ယူပြီး တန်ဘိုးမှအပ) ၏ အနည်းဆုံး ( ) ရာခိုင်နှုန်း တင်ပြရန်)			n.c
	- ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ/ BOD ပိုင်ငွေဖြင့် မလုံလောက်ပါက မိသားစု ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ/ ညီနောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ အထောက် အထား တင်ပြ ရန်၊(ယင်းငွေသည် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှု ပမာဏ (ဝယ်ယူပြီး တန်ဘိုး မှ အပ) ၏ သုံးစွဲရန် အနည်းဆုံး ရာခိုင်နှုန်း တင်ပြရန်)			n.c
	- မိသားစု ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ/ ညီနောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေများ၏ အထောက် အထား တင်ပြမည် ဆိုပါက အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ BOD ဆုံးဖြတ် ချက်တင်ပြရန်			n.c
	- တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးအထောက်အထားများသည် အဆိုပြု လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအတွက် တင်ပြခြင်းဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးရန်၊			n.c
	- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ငွေပမာဏ (Investment Capital) သည် ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းပမာဏ (Authorized Capital) ထက်များ နေပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ချေးငွေ ရယူမည့်အစီအစဥ် တင်ပြရန်၊			
	- ပြည်ပချေးငွေရယူပါက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံ/စီးပွား ဝန်ကြီးဌာန/ ရွှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဘဏ္ဍာ/အခွန် ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက် တင်ပြရန်၊			n.c

မှတ်ချက် - n.c = Not Concern (မသက်ဆိုင်ပါ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပါ (✔) မပါ (x)	အလံ	မှတ်ချက်
၈။	**အထွေထွေ**			
	- အသွားအပြန် ခရီးစဉ်များ အတွက် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံမည့် ဂိတ် စခန်း	X		
	- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ	X		
	- ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပြီးပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် / ပုံစံ (၆) (အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေခြင်း) / ပုံစံ (၂၆) (ဒါရိုက်တာစာရင်း)	✔		
	- ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခွင့် တင်ပြထားပါက တင်ပြထားသည့် လျှောက်လွှာ			
	- ယခု ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းသည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်တွင် ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် တွင် ပါဝင်မှုရှိ/မရှိ	✔		

	စိစစ်သူ	လာရောက်တွေ့ဆုံသူ
လက်မှတ်	(လက်မှတ်) 3018	
အမည်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ	
ရာထူး	ဒု/ညွှန်/မှူး	
ဌာနခွဲ/ကုမ္ပဏီ	ရင်း၊ မှီ (၂)	
နေ့စွဲ	၃၀.၈.၂၀၁၁	

မှတ်ချက် - n.c = Not Concern (မသက်ဆိုင်ပါ)

သို့/

ဒေါ်သီတာမြင့် (ညွှန်ကြားရေးမှူး) Fax - 406333

(က) **ပင်လယ်ကွေ့စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်**
မြင်းခြံ-မြစ်သား-ရေဝန်းလမ်း (မြင်းခြံ-မြစ်သား-လက်ညှိုးထိုးအပိုင်း)

<u>တံတားအမည်</u>	<u>ဆောက်လုပ်ရေးမှ တည်ဆောက်သော တံတား</u>	<u>ကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်သော တံတား</u>
တံတားအမှတ် ၃/၄၉ (စမုံပေါက်တံတား)	၃၀၀' (လေလံနှုန်း)	-

(ခ) **သာယာဦးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်**
မြင်းခြံ-မြို့သာ-တံတားဦးလမ်း (မြင်းခြံ-မြို့သာအပိုင်း)

ပေ (၁၈၀)နှင့် အထက် တံတားမရှိပါ။

(ဂ). **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်**
မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်း

<u>တံတားအမည်</u>	<u>ဆောက်လုပ်ရေးမှ တည်ဆောက်သော တံတား</u>	<u>ကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်သော တံတား</u>
တံတားအမှတ် ၁/၂ (မအူပင်တံတား)	၂၃၆၂' (လေလံနှုန်း)	-

မှ

(ထွန်းသာ)
အင်ဂျင်နီယာချုပ်(လမ်း)

DMIC Fax

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်


ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝါး(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.)မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် အမှာစာ (စာကြမ်း)အား ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ ဦးစီးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် ၃၂၊ နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ရက-၈(ဂ) ၀၀၁/ ၂၀၁၁(၂၄ ၉၃)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂)ရက်

သို့

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Asia World Co., Ltd
အမှတ်(၆၁/၆၂)၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊
ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့

အကြောင်းအရာ။ ။ မတည်ရင်းနှီးငွေ တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စ။

ရည် ညွှန်း ချက်။ ။ ကုမ္ပဏီ၏ (၂၆-၁၀-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါစာ။

၁။ **အေးရှားဝေါ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်(Asia World Co.,Ltd.)** ၏ (၇-၁၂-၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အထူးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ပြချက်အရ ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေကို မူလခွင့်ပြုထားသော ကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-) **(ကျပ်သန်းတစ်ထောင်တိတိ)** မှ ကျပ် (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-) **(ကျပ်သန်းတစ်သိန်း တိတိ)** အစုတစ်စု လျှင် (၁၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် တစ်သိန်းတန် အစုပေါင်း (၁,၀၀၀,၀၀၀) သို့ တိုးမြှင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါသည်။

၂။ သို့ပါ၍ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲထားသော သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း တို့ကို ပြင်ဆင် ပုံနှိပ်ရန် အတွက် ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(စန်းနွဲ့ - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

မိတ္တူကို -

(၁) ရုံးလက်ခံ
(၂) မျှောစာတွဲ

ATTORNEY HOLDER PHOTO

PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည် NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင် OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။

THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES.

1DA 04 91134 /
ငွေစာရင်းအမှတ် FC: 3349
ACCOUNT NO







ACCOUN[T] HOLDER PHOTO

PARTICULARS OF ACCOUN[T] HOLDER

Asia World Co., Ltd.

၁။ အမည် NAME U Maung Ky[aw] KYN. 006[…] /

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် REGISTRATION NO. U Htun M[y]int Naing 4/6. 0[…]023 /

၃။ အလုပ်အကိုင် OCCUPATION U Than M[y]int H/RGN. 01[…]51 /

၄။ နေရပ်လိပ်စာ ADDRESS No. 61, 62 Bal[…] Compound, […] st, […] T/S

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် TELEPHONE NO. Yangon.

ထုတ်ပေးသည့်နေ့ DATE OF ISSUE 24. 8. 2010

1DA04 91134   1DA04 911[…]

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

MYANMA FOREIGN TRADE BANK

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT		ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL		လက်ကျန်ငွေ BALANCE US $		လက်မှတ် SIGNATUR[E]
		BIF					-22966	24	
	16.3.11	1DA04 94199	-80532	-			-103498	24	
Bal	US$ One	hundred three thousand	Four hundred	ninety eight			24		
	18.3.11	POA			80532 / 1	- / 42	22964	82	
Bal	US$ twenty	two thousand nine	hundred sixty	Four			82		
	6.6.11	1DA06 00002	41450	86					
	24.6.11	1DA06 91930	-79380	-			-144295	68	
Bal	US$ One	hundred Forty Four thou	sand two hundred	ninety five					
	7.7.11	1DA04 01195			121330 / 1	86 / 47	-22963	35	
Bal	US$ twenty	two thousand nine	hundred sixty three						
	11.7.11	1DA06 91915	-79380	-			-102343	35	

Bal US$ one hundred two thousand three hundred Forty three

PROPOSAL FORM (1) RE - ITEM 4 (a) , 5 -(c)-

LIST OF EXECUTATIVES OF ASIA WORLD COMPANY LIMITED

Exhbit No. 1

Sr No.	NAME	Citizenship & N.R.C No. Passport No.	Designation	Address	Amount of Capital	%
	အေးရှားဝါး(လ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ကိုယ်စားပြုသူ					၁၀၀ %
၁။	ဦးထွန်းမြင့်နိုင်	မြန်မာ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၀၁၆၃၅	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	အမှတ်(၁၂၄) ပဏ္ဍိတလမ်းနှင့်အင်းစိန်းလမ်းထောင့် (၈/၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။		
၂။	ဦးမောင်ကျေး	မြန်မာ ၁၂/လသန(နိုင်)၀၁၈၁၇၄	ဒါရိုက်တာ	(စီ-၄) မွန်မြတ်မေတ္တာအဆင့်မြင့် လုံးခြင်း အိမ်ယာ၊ပင်ရှေ့ညောင်လမ်း၊တာမွေမြို့နယ်။		
၃။	ဦးသန်းမြင့်	မြန်မာ ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၇၇၇၂	ဒါရိုက်တာ	အမှတ်(၂၉) ကမာရွတ် ၆မိုင်ခွဲ လှိုင်မြို့နယ် ။		

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

အမှတ် ၁၂/လသန(နိုင်) ၀၁၈၁၃၄

ရက်စွဲ ၂-၆-၂၀၀၆

အမည် တီကာရကျွန်း(ခ)ဦးရဲမင်းရွှေ

ဖခင်အမည် ဦးခင်ဝါး(ခ)ဦးသင်းရှိ

မွေးသက္ကရာဇ် ၂-၄-၁၉၅၄

လူမျိုး/ဘာသာ တရုတ်၊ ဗုဒ္ဓ

အရပ် ၅'၅" သွေးအုပ်စု O

ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား ယာဘက်ပါးပြင်မှဲ့ရှိ

ထုတ်ပေးသူလက်မှတ်

အမည် [illegible]

ရာထူး [illegible]

အမှတ်စဉ် G400133

သက်ဆိုင်ရာအမှတ် နိုင်ငံသားပြုမှုလက်မှတ် ၅၅၆၀/၈၀

အလုပ်အကိုင် ကုန်သည် ၂၉-၈-၈၀

နေရပ်လိပ်စာ ၁၂(က) ပင်လုံလမ်း မြို့မ[illegible]

[illegible] ရပ်ကွက်၊ [illegible]

ထိုးမြဲလက်မှတ်

လက်မ နှင့် တောင်းထားရမည်။


၁။ ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ပြောင်းရွှေ့သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး

နှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန မှူးရုံးသို့ သတင်းပို့ရမည်။

၃။ ဤလက်မှတ်ကို အသက်( )နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်။ ပျောက်ဆုံးပါက

အရေးယူခြင်းခံရမည်။

- ၂ (2) -



တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ ဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည်
NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင်
OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ
ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။
THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES.

- ၃ (3) -

1DA04 91134
FC. 3349
ACCOUNT NO.



ACCOUNT HOLDER PHOTO

စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အကြောင်းအရာ
PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER
Asia World Co., Ltd.

၁။ အမည် U Maung Kyay
NAME KYN. 006425

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် U Htun Myint Naing
REGISTRATION NO. KYA. 051029

၃။ အလုပ်အကိုင် U Than Myint
OCCUPATION H/RAN. 018951

၄။ နေရပ်လိပ်စာ No. 61-62, Bahosi Compound
ADDRESS Wadan St, Lanmadaw T/S
Yangon.

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
TELEPHONE NO.

ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ 24.2.2010
DATE OF ISSUE

- ၁၆ (16) -

- ၁၇ (17) -


မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

1DA04 911 | 1DA04 91134

MYANMA FOREIGN TRADE BANK

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT		ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL		လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$		လက်မှတ် SIGNATURE
	.	B/F					-22,966	24	
	16.3.1	1DA04 94199	-80532	-			-103498	24	
Bal	US$ On	hundred three thousand			Four hundred ninety eight				24 only
	18.3.1	POA			80532 / 1	- / 42	-22964	82	
Bal	US$ tw	nty two thousand nine			hundred sixty Four			82	
	6.6	1DA06 00002	-41950	86					
	24.6.1	1DA06 91930	-79380	-			-144295	68	
Bal	US$ On	hundred Forty Four thou			sand two hundred ninety five				68
	7.7.1	1DA04 01195			121330 / 1	86 / 47	-22963	35	
Bal	US$ tw	nty two thousand nine			hundred sixty three			35	
	11.7.1	1DA06 91915	-79380	-			-102343	35	
Bal	US$ On	hundred two thousand			three hundred Forty three				

07/09/11 01:46 HP LASERJET FAX p.01



တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ ဓာတ်ပုံ
ATTORNEY HOLDER PHOTO

12A 04 94199
AC



ACCOUNT HOLDER PHOTO

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အလွှဲခံရသူ၏အကြောင်းအရာ PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER	စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အကြောင်းအရာ PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER
	Asia World Port Management Co. Ltd
၁။ အမည် NAME	၁။ အမည် NAME U Htun Myint Naing
၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် REGISTRATION NO.	၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် 12/Ma Ya Ka (N) 101635 REGISTRATION NO. U Than Myint
၃။ အလုပ်အကိုင် OCCUPATION	၃။ အလုပ်အကိုင် 12/La Tha Na (N) 027772 OCCUPATION U Maung Kyay
၄။ နေရပ်လိပ်စာ ADDRESS	၄။ နေရပ်လိပ်စာ 12/La Tha Na (N) 018174 ADDRESS Daw Kyi Kyi Hon
၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် TELEPHONE NO.	၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် 12/La Tha Na (N) 111069 TELEPHONE NO. No. 61, 62, Bahosi Complex Wadan St, Lanmadaw T/S Yangon.
ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။ THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES	ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ DATE OF ISSUE 7.7.11

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

New Passbook Issue 6.9.2011

12A 04 94199 MYANMA FOREIGN TRADE BANK 12A 04 94199

စဉ် SR.	ရက်စွဲ DATE	အကြောင်းအရာ PARTICULARS	သွင်းငွေ DEPOSIT		ထုတ်ငွေ WITHDRAWAL		လက်ကျန်ငွေ BALANCE US.$		လက်မှတ် SIGNATURE
	B/F	Balance	-		-		1,558,606	97	
	26.8.11	(E) 12A 06 92335	47,740	96					
	"	12A 06 92335	7,310	-					
	"	12A 06 92335	4,832	-	-		1,618,489	93	
	29.8.11	(E) 12A 04 00053	-	-	151,296	-			
					1	47			
	"	(E) 12A 04 92377	-		60,000	-			
					1	47			
	"	(E) 12A 04 00063	-		51,000	-			
					1	47			
	"	(E) 12A 04 01400	-		50,000	-			
					1	47			
	"	(E) 12A 04 95155	-		40,000	-			
					1	47	1,266,186	57	
	"	(E) 12A 04 00053	-		31,704	-			
					1	47			
	"	(E) 12A 04 01874	-		20,000	-			
					1	47	1,214,479	68	

Bal: US$. One million two hundred fourteen thousand four hundred seventy nine and cts

ATTORNEY HOLDER PHOTO

PARTICULARS OF ATTORNEY HOLDER

၁။ အမည် NAME

၂။ မှတ်ပုံတင်အမှတ် REGISTRATION NO.

၃။ အလုပ်အကိုင် OCCUPATION

၄။ နေရပ်လိပ်စာ ADDRESS

၅။ တယ်လီဖုန်းအမှတ် TELEPHONE NO.

ဤစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ (၃၂) ပါဝင်ပါသည်။

THIS PASSBOOK CONSISTS OF (32) PAGES

ACCOUNT NO 1DA0496400

ACCOUNT HOLDER PHOTO

PARTICULARS OF ACCOUNT HOLDER

Yadanar Taung Tann Gems Co., Ltd.

1. NAME U Tun Myint Naing/ 12/Ma Ya Ka (N) 101635

U Than Myint

2. REGISTRATION NO. 12/La Ma Ta (N) 024472

U Maung Kyay

3. OCCUPATION 12/La Tha Na (N) 018174

Export - Import

4. ADDRESS No. 63-62, Bahosi Development Wadan St, Lanmadaw Tsp, Ygn.

5. TELEPHONE NO.

DATE OF ISSUE 4.3.2011

· ၂၄ (24) ·

· ၂၅ (25) ·

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်


MYANMA FOREIGN TRADE BANK

1DA0496400

1DA0496400

SR.	DATE	PARTICULARS	DEPOSIT		WITHDRAWAL		BALANCE US.$		SIGNATURE
		B/F					559,806	39	
	8.9.11	1DA0410322			145,640				
						1.47			
					154,160		259,803	39	
						1.47			
Bal.	USD two hundred fifty nine thousand seven hundred three 1.39 only								
	FEC one hundred only								

မအူပင်လမ်း အခြေပြမြေပုံ



ကုမ္ပဏီအမည်	-	Asia World Co., Ltd
		အမှတ် (၆၁-၆၂)၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊
		လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
လုပ်ငန်းအမည်	-	ဆားမလောက် - မအူပင်လမ်းစီမံကိန်း
		(မိုင်တိုင် ၀/၀ မှ ၂၁/၃ ထိ)
		၂၁ မိုင် ၃ ဖာလုံ

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ - မအူပင်လမ်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံရေးစခန်း

မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၆/၂)

Exhibit No(IX)

PROPOSAL FROM (1) RE - ITEM 11 (a) , (b)
LIST OF PERSONNEL REQUIREMENT

Sr No.	Description	No. Of Requirement
	LOCAL PERSONNEL	
1	Project Manager	1
2	Project Engineer	1
3	Road Engineer	1
4	Plant & Mechanical Engineer	1
5	Admin Manager	1
6	Purchase Manager	1
7	Toll Gate Manager	1
8	Construction Asst: Engineer	4
9	Plant & Mechanical Asst : Engineer	1
10	Aggregate Production Asst: Engineer	1
11	Driver	20
12	Store Keeper	1
13	Toll Staff	10
14	General Staff	10
15	Mechanic	3
16	Helper	5
17	Road Laying Worker	130
18	Quarry Production Worker	50
	TOTAL	**242**

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

ဖက်(စ)၉၅-၆၇-၄၀၆၃၃၃ တယ်လီဖုန်း-၀၆၇-၄၀၆၀၇၅၊ ၄၀၆၁၆၁

စာအမှတ်၊ ရက-၆(က) / မ- ထွေ/၂၀၁၁(၈၈၈၆)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၅ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ချက်များတောင်းခံခြင်း**

ရည်ညွှန်းချက် ။ (၁)ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ (၂ -၈-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၅၅၂၃)(ပင်လယ်ကွေ့)
(၂)ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၂-၈-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၅၅၈၃)(သာယာဦး)
(၃)ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၃-၈-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)(အေးရှားဝေါလ်)

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာမှ ရည်ညွှန်းပါစာများဖြင့် တင်ပြခဲ့ရာ အောက်ပါ လိုအပ်ချက်များကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်-

စဉ်	ကုမ္ပဏီအမည်	လိုအပ်ချက်များ
(က)	ပင်လယ်ကွေ့စွမ်းအား ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်	- တံတားစာရင်း
(ခ)	သာယာဦးဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်	- ရွှေ့နေချုပ်ရုံး သဘောထားမှတ်ချက် - တံတားစာရင်း
(ဂ)	အေးရှားပေါ်လ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်	- လမ်းဖောက်လုပ်မည့် တည်နေရာပြပုံ၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံမည့် ဂိတ်တည်နေရာ နှင့် လမ်းအရှည်မိုင် - ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် - တံတားစာရင်း

၂။ သို့ပါ၍ အထက်ပါ လိုအပ်ချက်များအား သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးသို့ ပေးပို့နိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

9/9/11

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကိုယ်စား)
(သီတာမြင့်၊ညွှန်ကြားရေးမှူး)

အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ / မျှောစာတွဲ

Road (3)



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၅၅၂၃)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **GULF POWER CONSTRUCTOIN CO.,LTD မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် GULF POWER CONSTRUCTOIN CO.,LTD မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မြင်းခြံ - နွားထိုးကြီး - ပြင်စည် - မြစ်သား - လက်ညှိုးထိုး လမ်းပိုင်း (၅၃) မိုင်(၇)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီး နှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီး ပေးပို့လာပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မြင်းခြံ - နွားထိုးကြီး - ပြင်စည် - မြစ်သား - လက်ညှိုးထိုး လမ်းပိုင်း (၅၃) မိုင်(၇) ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ပေးနိုင်ပါရန် GULF POWER CONSTRUCTOIN CO.,LTD ၏ အဆိုပြုလွှာ (၁) စုံ ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား (၁)စောင်တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

Pg.8 D:\Khwe 2 2011\DM(L)

(၃၀-၁-၂၀၀၉) ရက်နေ့ B.O.T အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ(နှစ်)	(၁)ရက်လျှင်သွားသည့်ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ်ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မြင်းခြံ-နွားထိုးကြီး- ပြင်စည်-မြစ်သား-လက်ညှိုးထိုး	GULF POWER CONSTRUCTOIN CO.,LTD	၁.၀၈	၃၃	၃၅၀	၁	၄၂၅၃.၈၄၇

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ လ ၇ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မအူပင် -ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၁ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင်ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

၁။ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် -ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်းကိစ္စအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေ မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၁)(၇-၉-၂၀၁၁) အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၂။ ယင်းအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါလိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည်စိစစ်ပေးပါရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-

(က) ပြည်ပမှတင်သွင်းမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် လိုလောက်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ အထောက်အထားနှင့် လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ငွေအတွက် လုံလောက်သည့် ကျပ်ငွေအထောက်အထား တင်ပြပေးပါရန်

(ခ) ဒါရိုက်တာစာရင်း(BOD List)

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် မိတ္တူ

(ဃ) အသွားအပြန် ခရီးစဉ်များအတွက် လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံမည့် ဂိတ်စခန်း

၃။ အထက်ပါ အချက်များအား ပြန်လည်စိစစ်ပြီး တင်ပြပေးပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၄။ ကုမ္ပဏီမှ Input Data များ မှန်ကန်အောင် ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ တွက်ချက်မှုများကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များနှင့် တွက်ချက်မှုများ မှန်ကန်ပါက ကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

လာရောက်တွေ့ဆုံသူ	- [illegible]	ထုတ်ပေးသူ	- [illegible]
အမည်	- [illegible]	အမည်	- [illegible]
ရာထူး	- [illegible]	ရာထူး	- [illegible]
ကုမ္ပဏီအမည်	- Asia World Co Ltd	ဌာန	- [illegible]

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ရကာ-၆(က)/မ-ထွေ/၂၀၁၁(၈၈၇၉)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ သို့ တင်ပြသည့် အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မအူပင် -ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင်ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

၁။ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မအူပင် -ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စအား ကြိုတင်စိစစ်ပေးပါရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေ မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ (၉/၂၀၀၀) (၁၁-၈-၂၀၁၁) အစည်းအဝေး၌ ကြိုတင်ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယေဘူယျ စိစစ်တွေ့ရှိချက်အရ အောက်ပါအချက်များကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်-

(က) လမ်းဖောက်လုပ်မည့် တည်နေရာပြပုံ၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံမည့် ဂိတ်တည်နေရာနှင့် လမ်းအရှည်မိုင်

(ခ) ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်

(ဂ) တံတားစာရင်း

(ဃ) ပြည်ပမှတင်သွင်းမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် လုံလောက်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ အထောက်အထားနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေအတွက် လုံလောက်သည့် ကျပ်ငွေအထောက်အထား တင်ပြပေးပါရန်

(င) ဒါရိုက်တာစာရင်း(BOD List)

(စ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် မိတ္တူ

၃။ အဆိုပြုချက် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနများမှ ကြိုတင် စိစစ်ချက်အရ လိုအပ်ချက်များ၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် ကိစ္စများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီညွတ်သည့် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

9/8/13

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကိုယ်စား)
(သီတာမြင့်၊ အတွင်းရေးမှူး)

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

Asia World (10-2011)IICPT

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မအူပင် -ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက်တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေ မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၁) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် အမှာစာ (စာကြမ်း)အား ပြုစုတင်ပြ အပ်ပါသည်။

(signature) ၅/၉

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ဦးစီးမှူး

<u>ညွှန်ကြားရေးမှူး</u>

(handwritten) [illegible] (signature)

(handwritten) အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာချော[illegible] [illegible]ရေး[illegible] ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

(handwritten) (နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ဦးစီးမှူး

(handwritten) <u>ညွှန်ကြားရေးမှူး</u>

(signature)



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၁(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၆၃၂၆)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း(၂၃)မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာ နှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးပေးပို့လာပါသည် ။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းပိုင်း (၂၃) မိုင်(၃)ဖာလုံ၏ အဆိုပြုလွှာအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက် တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအခြေပြဇယား (၁)စောင် တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ တင်ပြအပ်ပါသည် ။

၂၃/၈/၂၀၁၁

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

(၃၀-၁-၂၀၀၉) ရက်နေ့ B.O.T အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ (နှစ်)	(၁)ရက်လျှင် သွားသည့် ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ် ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မအူပင်-ဆားမလောက်လမ်းပိုင်း	အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ	၁.၄၈	၃၅.၃	၂၇၅	၅	၄၂၈၇.၂၂၂

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၃၀ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသို့ ပေးပို့မည့် (စာကြမ်း)အား ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

30/8

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ ဦးစီးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

30/8

Asia World- ns.docx



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ရကက-၆(က)/မ-ထွေ/၂၀၁၁(၈၄၉၉)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၂၀ ရက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ သို့ တင်ပြသည့် အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

၁။ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ် ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ကိစ္စအား ကြိုတင်စိစစ်ပေးပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယင်းအဆိုပြု တင်ပြချက်အပေါ် ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ Check List ဖြင့် စိစစ်ပြီး လိုအပ်ချက်များအား စိစစ်ဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် (၅-၉-၂၀၁၁) နေ့မှ (၉-၉-၂၀၁၁) နေ့အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၁) သို့ တင်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

၃။ သို့ပါ၍ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြေ/အဆောက်အဦ တန်ဖိုး၊ အခွန်ကိစ္စရပ်များ၊ လမ်းလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အစရှိသည် တို့ကို ကြိုတင် စိစစ်သုံးသပ်ပေး နိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကိုယ်စား)

သီတာမြင့် အတွင်းရေးမှူး

မိတ္တူ- ရုံးလက်ခံ

ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်
သို့မဟုတ် စာကြမ်းရေးရန်အတွက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၃၀ ရက်။

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက် အလက် စုဆောင်း ရှာဖွေမြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့၏ (၉/၂၀၁၁) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် အမှာစာ (စာချော)တွင်လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးနိုင်ပါရန် ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

30/8

(နှင်းဖြူထွေး)
ဒု/ ဦးစီးမှူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ရကက-၆(က)/မ-ထွေ/၂၀၁၁(၁၄၉၉)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ သို့ တင်ပြသည့် အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ ခြင်းကိစ္စ**

၁။ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ် ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ကိစ္စအား ကြိုတင်စိစစ်ပေးပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယင်းအဆိုပြု တင်ပြချက်အပေါ် ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ Check List ဖြင့် စိစစ်ပြီး လိုအပ်ချက်များအား စိစစ်ဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် (၅-၉-၂၀၁၁) နေ့မှ (၉-၉-၂၀၁၁) နေ့အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၁) သို့ တင်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

၃။ သို့ပါ၍ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Asia World Co., Ltd.) မှ မအူပင် - ဆားမလောက် လမ်းအပိုင်း (၂၃ မိုင်၊ ၃ ဖာလုံ) အား BOT စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၍ လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြေ/အဆောက်အဦ တန်ဖိုး၊ အခွန်ကိစ္စရပ်များ၊ လမ်းလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အစရှိသည် တို့ကို ကြိုတင် စိစစ်သုံးသပ်ပေး နိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

20/8/11

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကိုယ်စား)
(သီတာမြင့်၊အတွင်းရေးမှူး)

မိတ္တူ- ရုံးလက်ခံ